

質問回答書

令和 7 年 9 月 18 日

令和 7 年 9 月 9 日付け那覇市公告第 472 号、及び令和 7 年 9 月 17 日付け那覇市公告第 501 号で公告した「防犯カメラ緊急整備事業に係る防犯カメラの調達及び設置等業務」に関する質問について、以下のとおり回答します。

入札説明書及び仕様書項目等	質 問 疑 義 内 容	回 答
設置業務について	太陽光発電システムのうち、バッテリー・コントローラーもポールに設置する認識でしょうか？それとも、ポール横に機器基礎を設置して基礎上に設置する方法も検討してよろしいでしょうか？	バッテリー・コントローラーを含む太陽光発電システムについては、ポールへの設置を想定しております。
設置業務について	ポール設置後の地面基礎仕上げはコンクリート仕上げで良いでしょうか。	ポール設置後の地面基礎仕上げは、設置場所の舗装と同じ素材で仕上げることを想定しております。例えば、アスファルト舗装の道路にポールを設置した場合、基礎仕上げもアスファルトにするといった方法です。 なお、各設置場所の舗装は、次のとおりです。 おもろまち駅：舗装タイル 牧志駅：アスファルト
設置業務について	別添 牧志駅 設置候補②に関してカメラ・ソーラーパネル設置は既設ポールへの設置になりますか？	おもろまち駅および牧志駅に設ける防犯カメラは、既存のポールではなく、新たに設ける設置用ポールへの取り付けを想定しております。