

業務数量総括表

業務名:令和7年度旧最終処分場法面対策調査測量設計等業務委託

業種	種別	細別	規格	単位	数量	摘要
測量業務						
	4級基準点		原野・丘陵地 1/500	点	4	
	4級水準点		原野・丘陵地	m	200.0	
	作業計画			業務	1	
	中心線測量		曲線数:0 測点 間隔10m	m	273.0	
	縦断測量			〃	273.0	
	横断測量		曲線数:0 測点間 隔10m45m未満	〃	273.0	
	伐採		1/500	〃	250.0	
	現地測量		原野・丘陵地 1/500	m ²	7,592.0	
用地測量業務						
	登記簿調査			m ²	7,592.0	
	公図等の転写			〃	7,592.0	
	公図等転写連続図作			〃	7,592.0	
	用地平面図作成		1/500	〃	7,592.0	
	用地境界仮杭設置			〃	7,592.0	
	土地調書作成			〃	7,592.0	
設計業務						
法面工予備設計						
	法面工予備設計	簡略化		箇所	4	
	現地踏査			〃	4	

業務数量総括表

業務名: 令和7年度旧最終処分場法面対策調査測量設計等業務委託

業種	種別	細別	規格	単位	数量	摘要
地質調査業務	ボーリング3か所					
	土質ボーリング φ66	粘土シルト	オールコア	m	15.0	
	土質ボーリング φ66	固結粘土	オールコア	〃	9.0	
	土質ボーリング φ86	粘土シルト	地すべり調査孔	m	15.0	
	土質ボーリング φ86	固結粘土	地すべり調査孔	〃	9.0	
	標準貫入試験	粘土シルト		回	15.0	
	標準貫入試験	固結粘土		〃	9.0	
	既設資料の収集			業務	1	
	資料整理とりまとめ			〃	1	
	断面図等の作成			〃	1	
	総合解析取りまとめ			〃	1	
	準備及び後片付け			〃	1	
	給水費			箇所	3	
	傾斜地足場	30～45度		〃	3	
地すべり調査業務						
	地下水位測定	設置		孔	3	Fブロック側線追加部
	地下水位測定	観測		1孔・1回	5	
	地下水位測定	資料整理		1孔・1月	5	
	パイプ式歪計による調査	設置		孔	3	Fブロック側線追加部
	パイプ式歪計による調査	観測		1孔・1回	5	
	パイプ式歪計による調査	資料整理		1孔・1月	5	
	測点設定			点	3	
	地盤特性検討	箇所数:2		業務	1	
	機構解析	ブロック数:2		業務	1	
	安定解析	断面数:2		業務	1	
	対策工法選定	箇所数:2		業務	1	
	報告書作成	種目数:2		業務	1	
	打合せ	3回		業務	1	

業務数量総括表

業務名:令和7年度旧最終処分場法対策調査測量設計等業務委託

《 那 霸 市 》