

## 数量総括表

工 種	種 別	規 格	単 位	数 量	備 考
国宝琉球国王尚家関係資料等展示・収蔵施設展示ケース制作業務					
1. 制作・搬入費					
1-1. 展示ケース	1-1-1. No.1 四面硝子ハイケース	W2200×D1100×H2300 可動式	台	7	
		木枠梱包製作費	台	5	
		運搬費（製作工場→那覇港） 輸送費 工場製作場所→（陸送）→（船便）→那覇港	回	1	
		運搬費（那覇港→現地） 輸送費 那覇港→（陸送）→現地	回	1	
		搬入小運搬費（トラックヤード→展示室） 労務費	回	1	
		ガラスパレット	台	1	
	1-1-2. No.2 四面硝子行灯型ケース	W900×D900×H2300 可動式	台	7	
		木枠梱包製作費	台	4	
		運搬費（製作工場→那覇港） 輸送費 工場製作場所→（陸送）→（船便）→那覇港	回	1	
		運搬費（那覇港→現地） 輸送費 那覇港→（陸送）→現地	回	1	
		搬入小運搬費（トラックヤード→展示室） 労務費	回	1	
		ガラスパレット	台	1	
	1-1-3. No.3 四面硝子ハイケース	W1800×D1100×H2300 可動式	台	4	
		木枠梱包製作費	台	6	
		運搬費（製作工場→那覇港） 輸送費 工場製作場所→（陸送）→（船便）→那覇港	回	1	
		運搬費（那覇港→現地） 輸送費 那覇港→（陸送）→現地	回	1	
		搬入小運搬費（トラックヤード→展示室） 労務費	回	1	
		ガラスパレット	台	1	
	1-1-4. No.4 平型覗きケース（1500角タイプ）	W1500×D1500×H915 可動式	台	2	
		木枠梱包製作費		4	
		運搬費（製作工場→那覇港） 輸送費 工場製作場所→（陸送）→（船便）→那覇港	回	1	
		運搬費（那覇港→現地） 輸送費 那覇港→（陸送）→現地	回	1	
		搬入小運搬費（トラックヤード→展示室） 労務費	回	1	
		ガラスパレット	台	1	
	1-1-5. No.5 平型覗きケース（テーブル置き）	W1500×D750×H950 固定（什器に設置）	台	7	

		木枠梱包製作費	台	7
		運搬費（製作工場→那覇港） 輸送費 工場製作場所→（陸送）→（船便）→那覇港	回	1
		運搬費（那覇港→現地） 輸送費 那覇港→（陸送）→現地	回	1
		搬入小運搬費（トラックヤード→展示室） 労務費	回	1
		ガラスパレット	台	1
1-1-6. No. 6	壁面展示ケース	W12665×D1253×H2600 固定	台	1
		木枠梱包製作費	台	12
		運搬費（製作工場→那覇港） 輸送費 工場製作場所→（陸送）→（船便）→那覇港	回	1
		運搬費（那覇港→現地） 輸送費 那覇港→（陸送）→現地	回	1
		搬入小運搬費（トラックヤード→展示室） 労務費	回	1
		ガラスパレット	台	1
1-1-7. No. 7	壁面展示ケース	W6511×D1013×H2600 固定	台	1
		木枠梱包製作費	台	9
		運搬費（製作工場→那覇港） 輸送費 工場製作場所→（陸送）→（船便）→那覇港	回	1
		運搬費（那覇港→現地） 輸送費 那覇港→（陸送）→現地	回	1
		搬入小運搬費（トラックヤード→展示室） 労務費	回	1
		ガラスパレット	台	1
1-1-8. No. 8	壁面展示ケース	W8300×D1253×H2600 固定	台	1
		木枠梱包製作費	台	9
		運搬費（製作工場→那覇港） 輸送費 工場製作場所→（陸送）→（船便）→那覇港	回	1
		運搬費（那覇港→現地） 輸送費 那覇港→（陸送）→現地	回	1
		搬入小運搬費（トラックヤード→展示室） 労務費	回	1
		ガラスパレット	台	1
1-1-9. No. 9	H型シンボルケース	W5826×D3000×H2600 固定	台	1
		木枠梱包製作費	台	9
		運搬費（製作工場→那覇港） 輸送費 工場製作場所→（陸送）→（船便）→那覇港	回	1
		運搬費（那覇港→現地） 輸送費 那覇港→（陸送）→現地	回	1
		搬入小運搬費（トラックヤード→展示室） 労務費	回	1
		ガラスパレット	台	1

	1-1-10. No.10 石碑専用ケース	W1000×D710×H2600 固定	台	1	
		木枠梱包製作費	台	9	
		運搬費（製作工場→那覇港） 輸送費 工場製作場所→（陸送）→（船便）→那覇港	回	1	
		運搬費（那覇港→現地） 輸送費 那覇港→（陸送）→現地	回	1	
		搬入小運搬費（トラックヤード→展示室） 労務費	回	1	
		ガラスパレット	台	1	
	1-1-11. No.11 出土遺物専用ケース	W1720×D680×H2600 固定	台	1	
		木枠梱包製作費	台	9	
		運搬費（製作工場→那覇港） 輸送費 工場製作場所→（陸送）→（船便）→那覇港	回	1	
		運搬費（那覇港→現地） 輸送費 那覇港→（陸送）→現地	回	1	
		搬入小運搬費（トラックヤード→展示室） 労務費	回	1	
		ガラスパレット	台	1	
1-2. 展示台	1-2-1. No.1 四面硝子ハイケース	構造用合板（特類）＋アルミ合金貼＋織物クロス貼			
	平台 A	W900 x D900 x H80（照明×0(8)灯付、調光2回路）	台	14	
	ベース B	W900 x D900 x H170	台	14	
	ベース C	W900 x D900 x H220	台	14	
	斜台 D	W900 x D900 x H80/238.7	台	14	
	1-2-2. No.2 四面硝子行灯型ケース	構造用合板（特類）＋アルミ合金貼＋織物クロス貼			
	平台 A	W700 x D700 x H80（照明×0(8)灯付、調光2回路）	台	7	
	ベース B	W700 x D700 x H170	台	7	
	ベース C	W700 x D700 x H220	台	7	
	斜台 D	W700 x D700 x H80/203.4	台	7	
	1-2-3. No.3 四面硝子ハイケース	構造用合板（特類）＋アルミ合金貼＋織物クロス貼			
	平台 A	W800 x D800 x H80（照明×0(8)灯付、調光2回路）	台	8	
	ベース B	W800 x D800 x H170	台	8	
	ベース C	W800 x D800 x H220	台	8	
	斜台 D	W800 x D800 x H80/221.1	台	8	
	1-2-4. No.4 平型覗きケース（1500角タイプ）	構造用合板（特類）＋アルミ合金貼＋織物クロス貼			
	平台	W1300 x D1300 x H55	台	2	

	1-2-5. No. 5 平型覗きケース (テーブル置き)	構造用合板 (特類) + アルミ合金貼 + 織物クロス貼			
	斜台 A	W1380 x D540 x H25 / 131.7	台		7
	平台 B	W1380 x D540 x H37	台		4
	斜台 C	W690 x D540 x H25 / 131.7	台		7
	平台 D	W690 x D540 x H55	台		7
	1-2-6. No. 6 壁面展示ケース	構造用合板 (特類) + アルミ合金貼 + 織物クロス貼			
	平台 A-1	W500 x D500 x H80 (照明×0(3)灯付、調光1回路)	台		5
	平台 A-2	W1500 x D500 x H80 (照明×6灯付、調光1回路)	台		2
	平台 A-3	W1800 x D500 x H80 (照明×6灯付、調光1回路)	台		2
	ベース B-1	W500 x D500 x H170	台		16
	ベース C-1	W500 x D500 x H220	台		16
	斜台 D-1	W500 x D500 x H80 / 168.2	台		5
	斜台 D-2	W1000 x D500 x H80 / 168.2	台		5
	1-2-7. No. 7 壁面展示ケース	構造用合板 (特類) + アルミ合金貼 + 織物クロス貼			
	平台 A-1	W1000 x D500 x H80 (照明×6灯付、調光1回路)	台		2
	1-2-8. No. 8 壁面展示ケース	構造用合板 (特類) + アルミ合金貼 + 織物クロス貼			
	平台 A-1	W500 x D500 x H80 (照明×0(3)灯付、調光1回路)	台		14
	平台 A-2	W1000 x D500 x H80 (照明×6灯付、調光1回路)	台		6
	平台 A-3	W1400 x D700 x H80 (照明×6灯付、調光1回路)	台		4
	平台 A-4	W1600 x D800 x H80 (照明×6灯付、調光1回路)	台		2
	平台 A-5	W1800 x D900 x H80 (照明×6灯付、調光1回路)	台		2
	ベース B	W500 x D500 x H170	台		14
	ベース C	W500 x D500 x H220	台		14
	斜台 D-1	W500 x D500 x H80 / 168.2	台		14
	斜台 D-2	W1000 x D500 x H80 / 168.2	台		6
	斜台 D-3	W1400 x D700 x H80 / 203.4	台		1
	斜台 D-4	W1600 x D800 x H80 / 221.1	台		1
	斜台 D-5	W1800 x D900 x H80 / 238.7	台		1
	1-2-9. No. 9 H型シンボルケース	構造用合板 (特類) + アルミ合金貼 + 織物クロス貼			

	平台 A-1	W700 x D700 x H80 (照明×0(8)灯付、調光1回路)	台	3
	平台 A-2	W800 x D800 x H80 (照明×0(8)灯付、調光1回路)	台	3
	平台 A-3	W900 x D900 x H80 (照明×0(8)灯付、調光1回路)	台	3
	平台 A-4	W1400 x D700 x H80 (照明×6(14)灯付、調光1回路)	台	2
	平台 A-5	W1600 x D800 x H80 (照明×6(14)灯付、調光1回路)	台	2
	平台 A-6	W1800 x D900 x H80 (照明×6(14)灯付、調光1回路)	台	2
	ベース B-1	W700 x D700 x H170	台	3
	ベース B-2	W800 x D800 x H170	台	3
	ベース B-3	W900 x D900 x H170	台	3
	ベース C-1	W700 x D700 x H220	台	3
	ベース C-2	W800 x D800 x H220	台	3
	ベース C-3	W900 x D900 x H220	台	3
	斜台 D-1	W700 x D700 x H80/203.4	台	3
	斜台 D-2	W800 x D800 x H80/221.1	台	3
	斜台 D-3	W900 x D900 x H80/238.7	台	3
	斜台 D-4	W1400 x D700 x H80/203.4	台	1
	斜台 D-5	W1600 x D800 x H80/221.1	台	1
	斜台 D-6	W1800 x D900 x H80/238.7	台	1
	1-2-10. No. 10 石碑専用ケース		台	0
	1-2-11. No. 11 出土遺物専用ケース	構造用合板(特類) + アルミ合金貼 + 織物クロス貼		
	斜台 A-1	W1400 x D500 x H25/124.6	台	1
	斜台 A-2	W700 x D500 x H25/124.6	台	1
	平台 B-1	W1400 x D500 x H37	台	1
	平台 B-2	W700 x D500 x H37	台	1
	平台 B-3	W1400 x D500 x H70	台	1
	1-2-12. 展示台_共通			
		梱包・運搬準備 展示台ごとに養生・梱包	点	325
		運搬費 (製作工場→那覇港) 輸送費 工場製作場所→(陸送)→(船便)→那覇港	回	1
		運搬費 (那覇港→現地) 輸送費 那覇港→(陸送)→現地	回	1

		搬入小運搬費（トラックヤード→展示室） 労務費	回	1	
《 那 霸 市 役 所 》					