

仕様書(首里公民館舞台幕の購入)

No.	品名	数量	単位	幕地寸法(W×H) (mm)	方式	幕地仕様	備考
1	一文字幕 (市章付)	1	枚	W12,600×H900	上部チチ紐(ボタン)	シンコール SB-9011エコ 同等品 色:臙脂 2倍ヒダ 裏地つき フレンジ3寸 市章つき	○ボタンは、建築工事(改修)で設置する。 ○市章は、刺繍又はアップリケとし、直径約400～500mmとする。 (一文字幕の寸法を考慮して大きさを調整すること)
2	緞帳	1	枚	W10,700×H4,300	畳上げ式(3つ折り)	川島 新朝陽 同等品 裏地つき ヒダ無し パイプ袋2本 フレンジ7寸	○ボタン・昇降機・引き上げ用ワイヤー5点吊りは、建築工事(改修)で設置する。 ○緞帳使用時には、人や障害物と接しないよう、操作方法について指導すること。 (出来るだけ2名以上で操作すること等) ○幕地の補強のため、補助ワイヤーを取り付けること。 ○緞帳右下部分に首里城正殿完成タイトルロゴ使用ガイドラインに基づき、「ロゴ」+「コピー」のルビありパターンを入れること。※W820mm×H280mm
3	袖幕	1 (2)	対 (枚)	W1,100×H4,200	上部チチ紐(ボタン)	シンコール SB-9011エコ 同等品 色:臙脂 2倍ヒダ 裏地つき フレンジ5寸	○ボタンは、建築工事(改修)で設置する。
4	脇幕	2 (4)	対 (枚)	W2,000×H4,400	上部チチ紐(ボタン)	シンコール SB-9011エコ 同等品 色:臙脂 2倍ヒダ 裏地なし 2列	○ボタンは、建築工事(改修)で設置する。 ○客席側から舞台両袖が見えないように、配置には留意すること。
5	かすみ幕	3	枚	W12,600×H1,500	上部チチ紐(ボタン)	シンコール SB-9011エコ 同等品 色:臙脂 2倍ヒダ 裏地なし 3列	○ボタンは、建築工事(改修)で設置する。
6	後幕	1 (2)	対 (枚)	W6,100×H4,400	両開きアルミレール	シンコール イーリスG 同等品 色:青系 2倍ヒダ 裏地なし	○ボタン・レールは、建築工事(改修)で設置する。 ○手動レール紐引き開閉式とロープは既存を使用する。
7	Horizont幕	1	枚	W10,000×H4,400	上部チチ紐(ボタン) 手動ウインチ昇降	二つ折り ヒダ無し 11号帆布(ベージュ色) 裾パイプ袋	○ボタン・手動ウインチは、建築工事(改修)で設置する。

【留意事項】

- ① 取り付けの際は、チチ紐を使用すること。
- ② 納品の際に生じる梱包等に使用されたダンボール・発泡スチロール・プラスチック(ポリエチレンの袋等)等は、撤去すること。

【共通事項】

- ① 入札金額には、搬入・設置・諸経費(足場費用含む)等、納品に係るすべての費用を含めること(※消費税及び地方消費税を除く)。
- ② 使用する材料は、「厚生労働省が定める室内化学物質濃度指針値」を順守し、落札業者は納品前に化学物質の数値のわかる証明書(化学物質等安全データシート(MSDS)、その他品質の安全性が確認できる証明書等)を提出すること。
- ③ 落札業者は、縫製作業に取りかかる前に、現場採寸を実施し、舞台幕の色・サイズ等を首里公民館と調整後、設置すること。
- ④ 落札業者は、搬入・設置の日程等について、首里公民館及び施設課と調整すること。
- ⑤ 保証期間は、工事終了引渡後5年とし、保証書を発行すること。
- ⑥ 保証期間内に生じた製作、施工上の欠陥による故障、破損は速やかに無償修理を行うこと。
- ⑦ 保証期間内は、初年度については年2回、2年目以降は年1回の保守点検調整を行うこと。
- ⑧ 施工後に検査を行うので立ち会うこと。また、各幕の設置状況がわかるよう、施工前後の写真(A4用紙にプリントアウトした写真とデータ)を提出すること。