令和8年10月14日

入札参加希望業者各位

那　覇　市　長
（ちゃーがんじゅう課 ）

質問書に対する回答書

件名	末吉老人福祉センターほか1施設変圧器取替修繕の 制限付一般競争入札（事後審査型）の実施について

	質　問　内　容	回　答
1	新変圧器の仕様 （別紙1 表1・表2①） 両施設の新設三相75kVA変圧器について適用する効率基準及び指定仕様をご提示ください。	両施設ともに「三相　第３次トップランナー変圧器75KVA」が基準となります。
2	高圧機器・ケーブル・ベース類の内訳 （別紙1 表1・表3①） 施設別に更新・新設対象の機器名、規格及び数量をご提示ください。高圧・低圧配線の種類、サイズ、長さ、端末処理、接地、ベース・アンカー及び盤内改造の範囲と、既設流用可能な範囲をお示しください。	現在こちらで把握している参考値は以下の通りです。 【末吉老人福祉センター】 ・変圧器2次側耐熱電線　WL-1　60°：8m ・高圧電線　KIP22°：6m 【壺川老人福祉センター】 ・変圧器2次側耐熱電線　WL-1　60°：6m ・高圧交流負荷開閉器　200A　：1台 ・高圧限流ヒューズ　G30A：6本 ・開閉器側面相間バリア：1セット ・主遮断器撤去に伴う高圧電線　KIP22°：10m ※詳細につきましては、仕様書「別紙1」の注意事項の通り、あくまで数量の目安となります。 実際の施工にあたっては、現地の現況等を参考のうえ、受注者の適切な判断のもとで見積り・施工を行ってください。
3	壺川老人福祉センターの揚重条件 （仕様書2(1)、別紙2） 建物横にクレーンを設置し、変圧器を屋上へ揚重した後、屋上を水平搬送して受変電設備へ搬入し、既設変圧器は逆の経路で地上へ搬出する計画としてよろしいでしょうか。	ご質問のとおり、クレーンによる屋上への搬入・搬出計画で問題ありません。