「次世代教育ネットワーク再構築及び運用保守業務」に係る質問について　R8.10.23 回答

No	該当箇所	質問内容	質問に対する回答
1	分冊01_ネットワーク部分仕様書 第4章（6）時刻同期監視及びログ	「SNMP・syslog・Telemetry 等を既存監視と整合させ」について、既存監視基盤を引き続き利用できる想定でよいでしょうか。	既存の監視機能は、利用権限・対応項目等を確認した上で活用してください。ただし、既存のログ保管基盤はありません。分冊01第9章（6）及び分冊05第7章に従い、ログ保管に必要なクラウド基盤は本業務で調達し、既存の監視機能で不足する部分も含めて構成をご提案ください。
2	分冊02_ WAN仕様書 第1章（2）適用対象及び規模	各学校のインターネット回線に割り当てられたIPアドレスは、グローバルIPv4固定アドレスでしょうか。	ご認識の通りです。
3	分冊03_SSE・ゼロトラスト仕様書 第1章（2）適用対象及び規模	UTM撤廃後のSSEへのセキュリティ移行は、「SSE適用対象：Windows端末 3,000台」のみを対象とする理解でよいか。 また、SSEユーザー数・共有端末数の提示をお願いします。	ご認識のとおりです。 SSE利用者数は3,000人、共有端末数は211台であり、共有端末は対象Windows端末3,000台の内数です。なお、対象Windows端末3,000台の範囲内で、共有端末数及びその内訳に軽微な変更が生じる可能性があります。
4	分冊03_SSE・ゼロトラスト仕様書 第3章（2）必須要件	「原則として、拠点側ネットワーク機器からSSE PoPへ 通信を転送する方式を優先すること」について SSE利用で想定する総帯域の提示をお願いします。	SSE経由通信の想定総帯域については、現時点で確定した数値はありません。 必要帯域及び接続方式については、既存回線・ネットワーク機器の条件を踏まえ、積算の前提条件と併せてご提案ください。 確認できる範囲の情報を参加表明書を提出した事業者に対し、速やかに別途提示します。
5	分冊03_SSE・ゼロトラスト仕様書 第9章（10）SSL/TLS 通信検査及び証明書	i-Filter@Cloud GIGAスクール版はローカルProxyとして動作し、SSL/TLS複合も行われている理解で相違ないでしょうか。 またその他にProxyは存在しますか？	ご認識のとおりです。その他のプロキシは存在しません。
6	分冊03_SSE・ゼロトラスト仕様書 第9章（1）対象端末、利用者及びライセンス	検証パイロット分とあるが、契約は今回指定のユーザー数に基づいた全契約となる認識でよいでしょうか。	ご認識のとおりです。パイロットに必要なライセンスも含め、契約期間中の必要数量をご提案ください。
7	分冊03_SSE・ゼロトラスト仕様書 第1章（2）適用対象及び規模	契約期間中におけるユーザー数の増加分については、別途費用算出する想定で問題ないでしょうか。	契約時に定めた数量条件を超える増加は、分冊00第7章の変更管理により協議します。

「次世代教育ネットワーク再構築及び運用保守業務」に係る質問について　R8.10.23 回答

8	分冊04_認証・端末状態・既存サービス連携仕様書	SaaSサービス、クラウドサービスにおいて送信元IPアドレスを制限している場合、複数のIPアドレスを許可いただくことは可能でしょうか？	複数の送信元IPアドレスの登録は可能ですが、対象サービスの条件を確認の上、協議して決定します。
9	分冊04_認証・端末状態・既存サービス連携仕様書	EVECLOUDとGWSテナントはそれぞれ１つでしょうか？	ご認識のとおりです。
10	分冊04_認証・端末状態・既存サービス連携仕様書	対象端末の参加形態（Entra Join／AD参加／ワークグループ）を確認させてください。	対象端末の参加形態はワークグループです。
11	分冊04_認証・端末状態・既存サービス連携仕様書	EVECLOUDでCIEをSAML SPを登録可能でしょうか？	EVECLOUDでは、SAML連携アプリケーションとしてSPを登録することが可能です。ただし、CIEとの連携については動作検証を実施していないため、現時点で動作を保証するものではありません。
12	分冊04_認証・端末状態・既存サービス連携仕様書	校内のサーバやプリンターの名前解決が必要でしょうか。	内部DNSは設置されておらず、現時点で新設は不要です。今後必要となった場合は、対応方法とを提示のうえ、発注者と協議してください。
13	分冊04_認証・端末状態・既存サービス連携仕様書	現在VPNクライアントソフトはインストールされておりますでしょうか。	インストールされておりません。
14	分冊05_導入・移行・試験・運用保守仕様書 第5章（2）作業日時調整と仮設接続による業務継続	土日・祝日の構築・展開は可能な認識でよいか。 • 平日授業時間中 • 放課後 • 土日祝日 • 冬休み・春休み • 学校閉庁日 上記にて作業可能な時間帯をご教示ください。	土日・祝日の作業は原則不可です。冬季・春季休業中などの学校休校日は、発注者及び各学校との調整により作業可能です。平日の授業時間中や学校閉庁日の作業可否、時間帯、入館・立会い条件は、実施前に調整し、必要な体制・費用は提案価格に含めてください。
15	分冊01、第9章提案時の提示事項及び契約後の確定事項（14P～ 17P）	・「発注者の事前提示」項目(1)～ (16)の中で、プロポーザル作成に必要となる資料を提示いただけるようですが、いつ頃になりますでしょうか。	事前提示については、参加表明書の提出があった事業者に対し、11月4日（水）迄に提示いたします。