【真和志中学校以外の小中学校52校】

	学校名	配線						施工場所	貫通有無	石綿対策要否	建設業法	その他備考
		種別	本数		概算距離（m）							
			光マルチ	LAN（Cat6A）	L3集約SW ↕ L2PoESW（光マルチ）	L2PoESW ↕ AP①（Cat6A）	L2PoESW ↕ AP②（Cat6A）					
1	安謝小学校	光マルチ／Cat6A	1	2	50	35	40	職員室、MDF等	無	要	対象	
2	城東小学校	光マルチ／Cat6A	1	2	70	25	40	職員室、MDF等	無	不要	対象	
3	城北小学校	光マルチ／Cat6A	1	2	60	10	25	職員室、MDF等	無	不要	対象	
4	城西小学校	光マルチ／Cat6A	1	2	140	30	30	職員室、MDF等	無	不要	対象	
5	城南小学校	光マルチ／Cat6A	1	2	55	45	35	職員室、MDF等	無	不要	対象	
6	真嘉比小学校	光マルチ／Cat6A	1	2	20	10	10	職員室、MDF等	無	不要	対象	○壁貫通からAP①②間にモール新設
7	泊小学校	光マルチ／Cat6A	1	2	70	35	45	職員室、MDF等	無	不要	対象	
8	大道小学校	光マルチ／Cat6A	1	2	70	15	25	職員室、MDF等	有	要	対象	○施工前に現場調査必須 ○職員室の壁穴あけ ○AP①②間にモール新設
9	松川小学校	光マルチ／Cat6A	1	2	80	15	20	職員室、MDF等	無	要	対象	~~○職員室のPoEスイッチ（Meraki MS150-24MP、本市が別途調達）が収納できるHUBボックスを調達・設置、既設ボックス撤去~~ ○AP①②間にモール新設
10	識名小学校	光マルチ／Cat6A	1	2	75	40	50	職員室、MDF等	無	不要	対象	
11	壺屋小学校	光マルチ／Cat6A	1	2	100	10	20	職員室、MDF等	無	要	対象	
12	若狭小学校	光マルチ／Cat6A	1	2	105	25	45	職員室、MDF等	無	不要	対象	
13	神原小学校	光マルチ／Cat6A	1	2	55	15	30	職員室、MDF等	無	要	対象	○職員室貫通口を広げて配線 ○AP①②間の梁にモール新設
14	真和志小学校	光マルチ／Cat6A	1	2	130	25	35	職員室、MDF等	無	不要	対象	○壁貫通からAP①②の間にモール新設 ○職員室貫通口を広げて配線
15	与儀小学校	光マルチ／Cat6A	1	2	65	10	15	職員室、MDF等	無	要	対象	

	学校名	配線						施工場所	貫通有無	石綿対策要否	建設業法	その他備考
		種別	本数		概算距離（m）							
			光マルチ	LAN（Cat6A）	L3集約SW ↕ L2PoESW（光マルチ）	L2PoESW ↕ AP①（Cat6A）	L2PoESW ↕ AP②（Cat6A）					
16	城岳小学校	光マルチ／Cat6A	1	2	65	20	30	職員室、MDF等	無	要	対象	
17	天妃小学校	光マルチ／Cat6A	1	2	70	30	45	職員室、MDF等	無	不要	対象	
18	開南小学校	光マルチ／Cat6A	1	2	80	10	15	職員室、MDF等	無	要	対象	
19	垣花小学校	光マルチ／Cat6A	1	2	50	20	35	職員室、MDF等	無	要	対象	○壁貫通からAP①②の間にモール新設
20	小禄小学校	光マルチ／Cat6A	1	2	70	30	40	職員室、MDF等	無	不要	対象	
21	高良小学校	光マルチ／Cat6A	1	2	30	15	25	職員室、MDF等	無	不要	対象	
22	宇栄原小学校	光マルチ／Cat6A	1	2	60	80	100	職員室、MDF等	無	不要	対象	
23	松島小学校	光マルチ／Cat6A	1	2	40	10	25	職員室、MDF等	無	不要	対象	
24	古蔵小学校	光マルチ／Cat6A	1	2	55	25	35	職員室、MDF等	無	不要	対象	
25	上間小学校	光マルチ／Cat6A	1	2	40	10	20	職員室、MDF等	無	不要	対象	
26	大名小学校	光マルチ／Cat6A	1	2	70	15	25	職員室、MDF等	無	不要	対象	
27	石嶺小学校	光マルチ／Cat6A	1	2	20	15	25	職員室、MDF等	無	不要	対象	
28	仲井真小学校	光マルチ／Cat6A	1	2	75	25	35	職員室、MDF等	無	不要	対象	
29	金城小学校	光マルチ／Cat6A	1	2	175	25	35	職員室、MDF等	無	不要	対象	○L3集約スイッチからL2PoEスイッチ間の梁にモール新設
30	曙小学校	光マルチ／Cat6A	1	2	80	15	20	職員室、MDF等	有	不要	対象	○施工前に現場調査必須 ○職員室の壁穴あけ ○AP①②間にモール新設
31	小禄南小学校	光マルチ／Cat6A	1	2	70	40	50	職員室、MDF等	無	不要	対象	○AP②までモール新設
32	真地小学校	光マルチ／Cat6A	1	2	30	10	18	職員室、MDF等	無	不要	対象	

	学校名	配線						施工場所	貫通有無	石綿対策要否	建設業法	その他備考
		種別	本数		概算距離（m）							
			光マルチ	LAN（Cat6A）	L3集約SW ↕ L2PoESW（光マルチ）	L2PoESW ↕ AP①（Cat6A）	L2PoESW ↕ AP②（Cat6A）					
33	さつき小学校	光マルチ／Cat6A	1	2	65	55	60	職員室、MDF等	無	不要	対象	
34	銘苅小学校	光マルチ／Cat6A	1	2	50	45	60	職員室、MDF等	無	要	対象	
35	天久小学校	光マルチ／Cat6A	1	2	50	20	30	職員室、MDF等	無	不要	対象	
36	那覇小学校	光マルチ／Cat6A	1	2	30	35	20	職員室、MDF等	無	要	対象	○L3集約スイッチ（Cisco C9300X-12Y、本市が別途調達）が収納できるHUBボックスを調達・設置、既設ボックス撤去
37	安岡中学校	光マルチ／Cat6A	1	2	50	40	45	職員室、MDF等	無	不要	対象	
38	首里中学校	光マルチ／Cat6A	1	2	20	55	65	職員室、MDF等	無	不要	対象	
39	石田中学校	光マルチ／Cat6A	1	2	90	15	25	職員室、MDF等	無	不要	対象	
40	那覇中学校	光マルチ／Cat6A	1	2	115	25	45	職員室、MDF等	無	要	対象	○L3集約スイッチ（Cisco C9300X-24Y、本市が別途調達）が収納できるHUBボックスを調達・設置、既設ボックス撤去 ○２階廊下は、PF管新設（70m） ○L3集約スイッチ収容ボックスと渡り用配管新設。
41	上山中学校	光マルチ／Cat6A	1	2	55	20	40	職員室、MDF等	無	不要	対象	
42	神原中学校	光マルチ／Cat6A	1	2	35	20	30	職員室、MDF等	無	不要	対象	
43	寄宮中学校	光マルチ／Cat6A	1	2	60	10	25	職員室、MDF等	無	不要	対象	
44	古蔵中学校	光マルチ／Cat6A	1	2	25	10	20	職員室、MDF等	無	要	対象	
45	小禄中学校	光マルチ／Cat6A	1	2	45	70	80	職員室、MDF等	無	不要	対象	
46	松島中学校	光マルチ／Cat6A	1	2	55	35	35	職員室、MDF等	無	不要	対象	
47	城北中学校	光マルチ／Cat6A	1	2	50	20	30	職員室、MDF等	無	不要	対象	

	学校名	配線						施工場所	貫通有無	石綿対策要否	建設業法	その他備考
		種別	本数		概算距離（m）							
			光マルチ	LAN（Cat6A）	L3集約SW ↕ L2PoESW（光マルチ）	L2PoESW ↕ AP①（Cat6A）	L2PoESW ↕ AP②（Cat6A）					
48	鏡原中学校	光マルチ／Cat6A	1	2	55	80	85	職員室、MDF等	無	不要	対象	
49	松城中学校	光マルチ／Cat6A	1	2	90	5	20	職員室、MDF等	無	不要	対象	○L3集約スイッチ（Cisco C9300X-24Y、本市が別途調達）が収納できるHUBボックスを調達・設置、既設ボックス撤去
50	仲井真中学校	光マルチ／Cat6A	1	2	90	50	55	職員室、MDF等	無	不要	対象	
51	金城中学校	光マルチ／Cat6A	1	2	85	5	20	職員室、MDF等	無	不要	対象	
52	石嶺中学校	光マルチ／Cat6A	1	2	20	70	90	職員室、MDF等	無	不要	対象	
		合計	52	104	3,360	1,425	1,923					

【真和志中学校】

	学校名	配線						施工場所	貫通有無	石綿対策 要否	建設業法	その他備考
		種別	本数			概算距離（m）						
			光マルチ	LAN （Cat6A）	情報 コンセント （Cat6A）	L3集約SW ↕ L2PoESW （光マルチ）	L2PoESW ↕ AP①～㉒ （Cat6A）					
53	真和志中学校	光マルチ／ Cat6A	8	22	3	75m／本	15m／本	職員室、MDF等	無	不要	対象	○施工前に現場調査必須（光マルチ配線８区間、AP用LANケーブル配線22区間、情報コンセント用配線３区間）。 ○情報コンセント用配線の距離は、要確認。
合計			8	22	3	600	330					