

参考数量総括表

名 称		内 容	数 量	単 位	備 考
(仮称) 国宝等収蔵・展示施設整備業務					
1. 内装材組立・設置					
1-1. 収蔵庫内装材組立・設置					
1-1-1. 調湿内装（収蔵庫）					
	床材組立・設置				作業費（養生、墨出し、足場、後清掃等含む）
	床 銅製床組	H = 100 根太シングル 700kg/m ²	307.9	m ²	
	床 不透湿処理合板	t15 針葉樹合板（裏面アルミ貼り）	307.9	m ²	
	床 フローリング	t15 無垢サンダー仕上げ 乱尺張り	307.9	m ²	
	床 気密処理	アルミテープ張り（下地合板の継ぎ目+ビス頭+小口部+入角部）	307.9	m ²	
	壁材組立・設置				作業費（養生、墨出し、足場、後清掃等含む）
	壁 気密処理	アルミテープ（ボード端部、継目、ビス部）	210.8	m ²	
	壁 不透湿処理石膏ボード	t12.5（裏面アルミ貼り）	210.8	m ²	
	無機質調湿板	t7 エアチューンKRⅡ 程度	210.8	m ²	
	天井材組立・設置				作業費（養生、墨出し、足場、後清掃等含む）
	天井 不透湿処理石膏ボード	t12.5(裏面アルミ貼り)	303.7	m ²	
	天井 無機質系調湿板	t7 エアチューンKRⅡ 程度	303.7	m ²	
	天井 天井面気密処理	アルミテープ張り（下地GB-Rの継ぎ目+ビス頭+小口部+入角部）	303.7	m ²	
	造作材組立・設置				作業費（養生、墨出し、足場、後清掃等含む）
	造作 巾木（スギ材）	t25 * H70 無垢材無節源平 文化財仕様	85.7	m	
	造作 縦見切（スギ材）	t10 * W60 無垢材無節源平 文化財仕様	124.2	m	
	造作 出隅（スギ材）	t10 * W60 + W60 無垢材無節源平 文化財仕様	24.7	m	
	造作 三方出隅（スギ材）	t14 * W60 + W36 無垢材無節源平 文化財仕様	8.0	m	
	造作 入隅（スギ材）	t10 * W40 + 40 無垢材無節源平 文化財仕様	7.3	m	
	造作 建具枠廻り（スギ材）	t10 * W30 無垢材無節源平 文化財仕様	3.6	m	
	造作 廻縁（スギ材）	t12 * W35 無垢材無節源平 文化財仕様	87.7	m	
	造作 竿縁A（スギ材）	t10 * W60 無垢材無節源平 文化財仕様	330.5	m	
	造作 竿縁B（スギ材）	t8 * W60 無垢材無節源平 文化財仕様	160.2	m	
	造作腰壁部 スギ板 目透し張り	t10 * W90 無垢材無節源平 文化財仕様	98.2	m ²	
	造作腰壁部 縦見切（スギ材）	t8 * W60 無垢材無節源平 文化財仕様	105.3	m	
	造作腰壁部 縦胴縁（スギ材）	t6 * W50 無垢材無節源平 文化財仕様	315.9	m	
	造作腰壁部 腰壁見切（スギ材）	t25 * W45 無垢材無節源平 文化財仕様	85.7	m	
	造作腰壁部 出角（スギ材）	t8 * W74 + W74 無垢材無節源平 文化財仕様	19.5	m	
	造作腰壁部 入角（スギ材）	t8 * W24 + W24 無垢材無節源平 文化財仕様	5.7	m	
	点検口				
	壁点検口（LSD102）	銅製点検口 600x600平面ハンドル、片面フラッシュ	8.0	箇所	
	壁点検口（LSD103）	銅製点検口 450x450平面ハンドル、片面フラッシュ	13.0	箇所	
	天井設備開口	□580×580	1.0	箇所	
	天井設備開口	□480×480	16.0	箇所	
	天井点検口	450x450 気密タイプ	15.0	箇所	

参考数量総括表

名 称		内 容	数 量	単 位	備 考
	木製建具				
	木製建具(WD102)	引き分けタイプ 枠外寸法：W4034×H2242 本体寸法：W2050 (1025+1025) ×H2150	1.0	箇所	
1-1-2. 調湿内装（前室）					
	床材組立・設置				作業費（養生、墨出し、足場、後清掃等含む）
	床 銅製床組	H = 100 根太シングル 700kg/m ³	31.7	m ³	
	床 不透湿処理合板	t15 針葉樹合板（裏面アルミ貼り）	31.7	m ³	
	床 フローリング	t15 無垢サンダー仕上げ 乱尺張り	31.7	m ³	
	床 気密処理	アルミテープ張り（下地合板の継ぎ目+ビス頭+小口部+入角部）	31.7	m ³	
	壁材組立・設置				作業費（養生、墨出し、足場、後清掃等含む）
	壁 気密処理	アルミテープ（ボード端部、継目、ビス部）	47.0	m ³	
	壁 不透湿処理石膏ボード	t12.5（裏面アルミ貼り）	47.0	m ³	
	無機質調湿板	t7 エアチューンKRⅡ 程度	47.0	m ³	
	天井材組立・設置				作業費（養生、墨出し、足場、後清掃等含む）
	天井 不透湿処理石膏ボード	t12.5(裏面アルミ貼り)	31.3	m ³	
	天井 無機質系調湿板	t7 エアチューンKRⅡ 程度	31.3	m ³	
	天井 天井面気密処理	アルミテープ張り（下地GB-Rの継ぎ目+ビス頭+小口部+入角部）	31.3	m ³	
	造作材組立・設置				作業費（養生、墨出し、足場、後清掃等含む）
	造作 巾木（スギ材）	t25 * H70 無垢材無節源平 文化財仕様	17.3	m	
	造作 縦見切（スギ材）	t10 * W60 無垢材無節源平 文化財仕様	25.7	m	
	造作 出隅（スギ材）	t10 * W60+W50 無垢材無節源平 文化財仕様	2.9	m	
	造作 三方出隅（スギ材）	t14 * W60+W36 無垢材無節源平 文化財仕様	6.3	m	
	造作 入隅（スギ材）	t10 * W40+40 無垢材無節源平 文化財仕様	8.7	m	
	造作 建具枠廻り（スギ材）	t10 * W30 無垢材無節源平 文化財仕様	6.3	m	
	造作 廻縁（スギ材）	t12 * W35 無垢材無節源平 文化財仕様	23.4	m	
	造作 竿縁A（スギ材）	t10 * W60 無垢材無節源平 文化財仕様	31.6	m	
	造作 竿縁B（スギ材）	t8 * W60 無垢材無節源平 文化財仕様	15.2	m	
	造作腰壁部 スギ板 目透し張り	t10 * W90 無垢材無節源平 文化財仕様	19.8	m ³	
	造作腰壁部 縦見切（スギ材）	t8 * W60 無垢材無節源平 文化財仕様	21.8	m	
	造作腰壁部 豎胴縁（スギ材）	t6 * W50 無垢材無節源平 文化財仕様	65.4	m	
	造作腰壁部 腰壁見切（スギ材）	t25 * W45 無垢材無節源平 文化財仕様	17.3	m	
	造作腰壁部 出角（スギ材）	t8 * W74+W74 無垢材無節源平 文化財仕様	4.6	m	
	造作腰壁部 入角（スギ材）	t8 * W24+W24 無垢材無節源平 文化財仕様	6.9	m	
	点検口				
	壁点検口	銅製点検口 600x600平面ハンドル、片面フラッシュ	1.0	箇所	
	壁点検口	銅製点検口 450x450平面ハンドル、片面フラッシュ	4.0	箇所	
	天井設備開口	□480×480	2.0	箇所	
	天井設備開口	□430×430	1.0	箇所	
	天井点検口	450x450 気密タイプ	6.0	箇所	
1-1-3. 収蔵庫什器組立・設置					作業費（養生、墨出し、足場、後清掃等含む）

参考数量総括表

名 称		内 容	数 量	単 位	備 考
	収蔵庫・前室	収蔵庫 CH=2,800 前室CH=2,600			
	①丸ハンドル式移動棚	可動複式5連、有効7段、後面パネル・背受・免振装置付き レール共 外形寸法 W4715×D920×H2273同等品	8.0	台	
	②-1 物品棚	有効4段、脚高・ロングベース仕様、側面溶接金網(両端)・落下防止ベルト付き 外形寸法 W1800×D650×H2105同等品	14.0	台	
	②-2 物品棚	有効4段、脚高・ロングベース仕様、側面溶接金網(両端)・落下防止ベルト付き 外形寸法 W1500×D650×H2105同等品	2.0	台	
	②-3 物品棚	有効4段、脚高・ロングベース仕様、側面溶接金網(両端)・落下防止ベルト付き 外形寸法 W1200×D650×H2105同等品	3.0	台	
	③-1 物品棚	有効6段、脚高・ロングベース仕様、側面溶接金網(両端)・落下防止ベルト付き 外形寸法 W1800×D650×H2105同等品	12.0	台	
	③-2 物品棚	有効6段、脚高・ロングベース仕様、側面溶接金網(両端)・落下防止ベルト付き 外形寸法 W2400×D850×H2105同等品	1.0	台	
	③-3 物品棚	有効6段、脚高・ロングベース仕様、側面溶接金網(両端)・落下防止ベルト付き 外形寸法 W900×D850×H2105同等品	1.0	台	
	③-4 物品棚	有効6段、脚高・ロングベース仕様、側面溶接金網(両端)・落下防止ベルト付き 外形寸法 W2400×D1000×H2105同等品	1.0	台	
	③-5 物品棚	有効6段、脚高・ロングベース仕様、側面溶接金網(両端)・落下防止ベルト付き 外形寸法 W900×D1000×H2105同等品	1.0	台	
	④-1 物品棚	有効9段、脚高・ロングベース仕様、側面溶接金網(両端)・落下防止ベルト付き 外形寸法 W1800×D1510 (650+10+850) ×H2105同等品	2.0	台	
	④-2 物品棚	有効9段、脚高・ロングベース仕様、側面溶接金網(両端)・落下防止ベルト付き 外形寸法 W1200×D1510 (650+10+850) ×H2105同等品	1.0	台	
	④-3 物品棚	有効9段、脚高・ロングベース仕様、側面溶接金網(両端)・落下防止ベルト付き 外形寸法 W1800×D1000×H2105同等品	2.0	台	
	④-4 物品棚	有効9段、脚高・ロングベース仕様、側面溶接金網(両端)・落下防止ベルト付き 外形寸法 W1200×D1000×H2105同等品	1.0	台	
	⑤ ドライキャビネット	TDC-1400-DX 中湿度(25～50%RH)両輪ストッパー付きキャスター・棚板5枚付き 外形寸法 W1200×D730 ×H2105同等品	5.0	台	
	⑥-1 物品棚	有効2段、脚高・ロングベース仕様、側受(両端)・落下防止ベルト・中仕切パイプ付き 外形寸法 W1800×D850×H2105同等品	3.0	台	
	⑥-2 物品棚	有効2段、脚高・ロングベース仕様、側受(両端)・落下防止ベルト付き 外形寸法 W2400×D1000×H2105同等品	1.0	台	
	⑥-3 物品棚	有効1段、脚高・ロングベース仕様、側受(両端)・落下防止ベルト・中仕切パイプ付き 外形寸法 W1500×D1000×H2105同等品	1.0	台	
	⑥-4 物品棚	有効2段、脚高・ロングベース仕様、側受(両端)・落下防止ベルト・中仕切パイプ付き 外形寸法 W1500×D1000×H2105同等品	1.0	台	
	⑦-1 物品棚	有効4段、脚高・ロングベース仕様、側面溶接金網(両端)・落下防止ベルト付き 外形寸法 W1800×D650×H2105同等品	6.0	台	
	⑦-2 物品棚	有効4段、脚高・ロングベース仕様、側面溶接金網(両端)・落下防止ベルト付き 外形寸法 W1200×D650×H2105同等品	3.0	台	
	⑧-1 物品棚	有効4段、脚高・ロングベース仕様、側面溶接金網(両端)・落下防止ベルト付き 外形寸法 W1800×D850×H2105同等品	2.0	台	
	⑧-2 物品棚	有効4段、脚高・ロングベース仕様、側面溶接金網(両端)・落下防止ベルト付き 外形寸法 W1200×D850×H2105同等品	1.0	台	
	⑨-1 物品棚	有効4段、脚高・ロングベース仕様、側面溶接金網(両端)・落下防止ベルト付き 外形寸法 W2400×D650×H1805同等品	1.0	台	
	⑨-2 物品棚	有効4段、脚高・ロングベース仕様、側面溶接金網(両端)・落下防止ベルト付き 外形寸法 W1200×D650×H1805同等品	2.0	台	
	天ツナギ		81.2	m	
	組立・設置費(収蔵庫什器)				
	組立・設置費		1.0	式	
	配送・搬入費		1.0	式	
1-2. 造作・什器					
1-2-1. 共通					作業費(養生、墨出し、足場、後清掃等含む)
	グラフィック下地PBt9.5mm貼	PBt9.5mm貼+ 上部塩ビ見切	25.5	m	
	〃 両端部見切金物	15カ所	15.0	カ所	
	上記取付作業費		1.0	式	
	織物クロス部下地PB t 12.5	下地PBt12.5+ 上部塩ビ見切	114.0	m	
	織物クロス貼	織物クロス貼@7500/m	114.0	m	
	モニタースタンド	木工作カシュー塗装仕上: W1400×D(488.23+450)×H(699+159.8)	1.0	台	
	上記取付作業		1.0	カ所	
	No5部分カウンター造作	木工作カシュー塗装仕上: W(3885+6481+3855)×D1000×H700	1.0	点	

参考数量総括表

名 称		内 容	数 量	単 位	備 考
	上記取付作業		1.0	カ所	
	No5部分カウンター部上部垂れ壁	ST角パイプ組+STP I + 織物クロス仕上 W3855×H500	2.0	カ所	
	No5部分カウンター部上部垂れ壁	ST角パイプ組+STP I + 織物クロス仕上 W6481×H500	1.0	カ所	
	No5部分ピクチャーレール	D-1Aタイプ W3000	5.0	本	
	上記取付作業	ピクチャーレール取付含む	1.0	カ所	
	壁面ケース内グラフィックパネルベース①	アルミ複合板+周囲シート貼+木工取付+金物 W1100×H1670	2.0	枚	
	壁面ケース内グラフィックパネルベース②	アルミ複合板+周囲シート貼+木工取付+金物 W450×H1670	16.0	枚	
	壁面ケース内グラフィックパネルベース③	アルミ複合板+周囲シート貼+木工取付+金物 W450×H1370	8.0	枚	
	壁面ケース内グラフィックパネルベース④	アルミ複合板+周囲シート貼+木工取付+金物 W450×H1600	10.0	枚	
	壁面ケース内グラフィックパネルベース⑤	アルミ複合板+周囲シート貼+木工取付+金物 W1100×H1520	1.0	枚	
	壁面ケース内グラフィックパネルベース⑥	アルミ複合板+周囲シート貼+木工取付+金物 W450×H1520	6.0	枚	
	上記取付作業		43.0	枚	
	メンテ扉				別途沖縄県側工事にて実施 クロス貼は上記に含む
	格子間仕切り	ST□60×30組+アクリルフロンﾄ2.0取付 W3908×H2600	1.0	カ所	
	上記取付作業		1.0	カ所	
	ベンチ	木工作カシュｰ塗装仕上: W1500×D400×H450	2.0	台	
	ジオラマケース	ST下地+STPL貼アクリル樹脂焼付塗装+ガラス組 W2720×D1370×H1500	2.0	台	
	上記取付作業	ガラス工事含む	2.0	台	
1-2-2. 運搬費					
	運搬費	県外→敷地内	1.0	式	
	小運搬	トラック→現場内	1.0	式	
1-3. 展示ケース組立・設置					
1-3-1. No.1					
	展示ケース組立・設置				作業費（養生、墨出し、足場、 後清掃等含む）
	No.1_四面硝子ハイケース	W2200×D1100×H2300 可動式 オフセット&スライド式	7.0	台	部品・パーツ詳細図作成含む
	設置費（金属）	組立設置作業費	7.0	台	
	設置費（ガラス）	ガラス設置・シーリング作業	7.0	台	シーリング材含む
	設置費（内装）	合板貼、クロス貼作業費	7.0	台	材料は展示ケース製作費に含む
	設置費（電気）	照明器具設置作業費	7.0	台	照明器具本体は展示ケース製 作費に含む
	調整（開閉機構）	オフセット&スライド式機構調整費	7.0	台	
	産廃収集運搬処理（設置時）				
	梱包材処理費		1.0	回	
	養生材・現場排出材処理費		1.0	回	
	ガラスパレット処分費		1.0	台	
1-3-2. No.2					
	展示ケース組立・設置				作業費（養生、墨出し、足場、 後清掃等含む）
	No.2_四面硝子行灯ケース	W900×D900×H2300 可動式 多軸ヒンジ開閉式	7.0	台	部品・パーツ詳細図作成含む
	設置費（金属）	組立設置作業費	7.0	台	
	設置費（ガラス）	ガラス設置・シーリング作業	7.0	台	シーリング材含む

参考数量総括表

名 称		内 容	数 量	単 位	備 考
	設置費（内装）	合板貼、クロス貼作業費	7.0	台	材料は展示ケース製作費に含む
	設置費（電気）	照明器具設置作業費	7.0	台	照明器具本体は展示ケース製作費に含む
	調整（開閉機構）	多軸ヒンジ調整費	7.0	台	
	産廃収集運搬処理（設置時）				
	梱包材処理費		1.0	回	
	養生材・現場排出材処理費		1.0	回	
	ガラスパレット処分費		1.0	台	
1-3-3. No.3					
	展示ケース組立・設置				作業費（養生、墨出し、足場、後清掃等含む）
	No.3_四面硝子ハイケース	W1800×D1100×H2300 可動式 オフセット&スライド式	4.0	台	部品・パーツ詳細図作成含む
	設置費（金属）	組立設置作業費	4.0	台	
	設置費（ガラス）	ガラス設置・シーリング作業	4.0	台	シーリング材含む
	設置費（内装）	合板貼、クロス貼作業費	4.0	台	材料は展示ケース製作費に含む
	設置費（電気）	照明器具設置作業費	4.0	台	照明器具本体は展示ケース製作費に含む
	調整（開閉機構）	オフセット&スライド式機構調整費	4.0	台	
	産廃収集運搬処理（設置時）				
	梱包材処理費		1.0	回	
	養生材・現場排出材処理費		1.0	回	
	ガラスパレット処分費		1.0	台	
1-3-4. No.4					
	展示ケース組立・設置				作業費（養生、墨出し、足場、後清掃等含む）
	No.4_平型覗きケース（1500角タイプ）	W1500×D1500×H915 可動式 油圧リフトアップ式	2.0	台	部品・パーツ詳細図作成含む
	設置費（金属）	組立設置作業費	2.0	台	
	設置費（ガラス）	ガラス設置・シーリング作業	2.0	台	シーリング材含む
	設置費（内装）	クロス貼作業費	2.0	台	材料は展示ケース製作費に含む
	設置費（電気）	照明器具設置作業費	2.0	台	照明器具本体は展示ケース製作費に含む
	調整（開閉機構）	油圧リフトアップ機構調整費	2.0	台	
	産廃収集運搬処理（設置時）				
	梱包材処理費		1.0	回	
	養生材・現場排出材処理費		1.0	回	
	ガラスパレット処分費		1.0	台	
1-3-5. No.5					
	展示ケース組立・設置				作業費（養生、墨出し、足場、後清掃等含む）
	No.5_平型覗きケース（テーブル置き）	W1500×D750×H950 固定（什器に設置）跳ね上げ開閉式	7.0	台	部品・パーツ詳細図作成含む
	設置費（金属）	組立設置作業費	7.0	台	アンカー固定含む
	設置費（ガラス）	ガラス設置・シーリング作業	7.0	台	シーリング材含む
	設置費（内装）	クロス貼作業費	7.0	台	材料は展示ケース製作費に含む
	設置費（電気）	照明器具設置作業費	7.0	台	照明器具本体は展示ケース製作費に含む
	調整（開閉機構）	跳ね上げ機構・ダンパー調整費	7.0	台	

参考数量総括表

名 称		内 容	数 量	単 位	備 考
	産廃収集運搬処理（設置時）				
	梱包材処理費		1.0	回	
	養生材・現場排出材処理費		1.0	回	
	ガラスパレット処分費		1.0	台	
1-3-6. No.6					
	展示ケース組立・設置				作業費（養生、墨出し、足場、後清掃等含む）
	No.6_壁面展示ケース	W12665×D1253×H2600 固定 オフセット&スライド式2カ所	1.0	台	部品・パーツ詳細図作成含む
	設置費（金属）	組立設置作業費	1.0	台	アンカー固定、天井吊りボルト含む
	設置費（ガラス）	ガラス設置・シーリング作業	1.0	台	シーリング材含む
	設置費（内装）	合板・PB貼、シート・クロス貼作業費	1.0	台	材料は展示ケース製作費に含む
	設置費（電気）	照明器具設置作業費	1.0	台	照明器具本体は展示ケース製作費に含む
	調整（開閉機構）	オフセット&スライド式機構調整費	1.0	台	
	産廃収集運搬処理（設置時）				
	梱包材処理費		1.0	回	
	養生材・現場排出材処理費		1.0	回	
	ガラスパレット処分費		1.0	台	
1-3-7. No.7					
	展示ケース組立・設置				作業費（養生、墨出し、足場、後清掃等含む）
	No.7_壁面展示ケース	W6511×D1013×H2600 固定 オフセット&スライド式2カ所	1.0	台	部品・パーツ詳細図作成含む
	設置費（金属）	組立設置作業費	1.0	台	アンカー固定、天井吊りボルト含む
	設置費（ガラス）	ガラス設置・シーリング作業	1.0	台	シーリング材含む
	設置費（内装）	合板・PB貼、シート・クロス貼作業費	1.0	台	材料は展示ケース製作費に含む
	設置費（電気）	照明器具設置作業費	1.0	台	照明器具本体は展示ケース製作費に含む
	調整（開閉機構）	オフセット&スライド式機構調整費	1.0	台	
	産廃収集運搬処理（設置時）				
	梱包材処理費		1.0	回	
	養生材・現場排出材処理費		1.0	回	
	ガラスパレット処分費		1.0	台	
1-3-8. No.8					
	展示ケース組立・設置				作業費（養生、墨出し、足場、後清掃等含む）
	No.8_壁面展示ケース	W8300×D1253×H2600 固定 オフセット&スライド式2カ所	1.0	台	部品・パーツ詳細図作成含む
	設置費（金属）	組立設置作業費	1.0	台	アンカー固定、天井吊りボルト含む
	設置費（ガラス）	ガラス設置・シーリング作業	1.0	台	シーリング材含む
	設置費（内装）	合板・PB貼、シート・クロス貼作業費	1.0	台	材料は展示ケース製作費に含む
	設置費（電気）	照明器具設置作業費	1.0	台	照明器具本体は展示ケース製作費に含む
	調整（開閉機構）	オフセット&スライド式機構調整費	1.0	台	
	産廃収集運搬処理（設置時）				
	梱包材処理費		1.0	回	
	養生材・現場排出材処理費		1.0	回	

参考数量総括表

名 称		内 容	数 量	単 位	備 考
	ガラスパレット処分費		1.0	台	
1-3-9. No.9					
	展示ケース組立・設置				作業費（養生、墨出し、足場、後清掃等含む）
	No. 9_H型シンボルケース	W5826×D3000×H2600 固定 ヒンジ開閉式4カ所	1.0	台	部品・パーツ詳細図作成含む
	設置費（金属）	組立設置作業費	1.0	台	アンカー固定、天井下吊りボルト（別途）に固定
	設置費（ガラス）	ガラス設置・シーリング作業	1.0	台	シーリング材含む
	設置費（内装）	合板貼、クロス貼作業費	1.0	台	材料は展示ケース製作費に含む
	設置費（電気）	照明器具設置作業費	1.0	台	照明器具本体は展示ケース製作費に含む
	調整（開閉機構）	オフセット&スライド式機構調整費	1.0	台	
	産廃収集運搬処理（設置時）				
	梱包材処理費		1.0	回	
	養生材・現場排出材処理費		1.0	回	
	ガラスパレット処分費		1.0	台	
1-3-10. No.10					
	展示ケース組立・設置				作業費（養生、墨出し、足場、後清掃等含む）
	No.10_石碑専用ケース	W1000×D710×H2600 固定 前面ヒボットヒンジ開閉式	1.0	台	部品・パーツ詳細図作成含む
	設置費（金属）	組立設置作業費	1.0	台	アンカー固定、インサートから軸組吊り下ろし固定
	設置費（ガラス）	ガラス設置・シーリング作業	1.0	台	シーリング材含む
	設置費（内装）	合板貼、クロス貼作業費	1.0	台	材料は展示ケース製作費に含む
	設置費（電気）	照明器具設置作業費	1.0	台	照明器具本体は展示ケース製作費に含む
	調整（開閉機構）	オフセット&スライド式機構調整費	1.0	台	
	産廃収集運搬処理（設置時）				
	梱包材処理費		1.0	回	
	養生材・現場排出材処理費		1.0	回	
	ガラスパレット処分費		1.0	台	
1-3-11. No.11					
	展示ケース組立・設置				作業費（養生、墨出し、足場、後清掃等含む）
	No.11_出土遺物専用ケース	W1720×D680×H2600 固定 オフセット&スライド式2カ所	1.0	台	部品・パーツ詳細図作成含む
	設置費（金属）	組立設置作業費	1.0	台	アンカー固定、インサートから軸組吊り下ろし固定
	設置費（ガラス）	ガラス設置・シーリング作業	1.0	台	シーリング材含む
	設置費（内装）	合板貼、クロス貼作業費	1.0	台	材料は展示ケース製作費に含む
	設置費（電気）	照明器具設置作業費	1.0	台	照明器具本体は展示ケース製作費に含む
	調整（開閉機構）	オフセット&スライド式機構調整費	1.0	台	
	産廃収集運搬処理（設置時）				
	梱包材処理費		1.0	回	
	養生材・現場排出材処理費		1.0	回	
	ガラスパレット処分費		1.0	台	
1-3-12. 共通					
	ケース材料運搬・場内小運搬費	糸満市－首里	1.0	台	

参考数量総括表

名 称		内 容	数 量	単 位	備 考
1-4. 展示台					
1-4-1. No.1					
	No.1_四面硝子ハイケース	構造用合板（特類）+ アルミ合金貼 + 織物クロス貼			作業費（養生、墨出し、足場、後清掃等含む）
	平台 A	W900 x D900 x H80（照明×0(8)灯付、調光 2 回路）	14.0	台	
	ハーフ B	W900 x D900 x H170	14.0	台	
	ハーフ C	W900 x D900 x H220	14.0	台	
	斜台 D	W900 x D900 x H80/238.7	14.0	台	
1-4-2. No.2					
	No.2_四面硝子行灯ケース	構造用合板（特類）+ アルミ合金貼 + 織物クロス貼			作業費（養生、墨出し、足場、後清掃等含む）
	平台 A	W700 x D700 x H80（照明×0(8)灯付、調光 2 回路）	7.0	台	
	ハーフ B	W700 x D700 x H170	7.0	台	
	ハーフ C	W700 x D700 x H220	7.0	台	
	斜台 D	W700 x D700 x H80/203.4	7.0	台	
1-4-3. No.3					
	No.3_四面硝子ハイケース	構造用合板（特類）+ アルミ合金貼 + 織物クロス貼			作業費（養生、墨出し、足場、後清掃等含む）
	平台 A	W800 x D800 x H80（照明×0(8)灯付、調光 2 回路）	8.0	台	
	ハーフ B	W800 x D800 x H170	8.0	台	
	ハーフ C	W800 x D800 x H220	8.0	台	
	斜台 D	W800 x D800 x H80/221.1	8.0	台	
1-4-4. No.4					
	No.4_平型覗きケース（1500角タイプ）	構造用合板（特類）+ アルミ合金貼 + 織物クロス貼			作業費（養生、墨出し、足場、後清掃等含む）
	平台 A	W1300 x D1300 x H55	2.0	台	
1-4-5. No.5					
	No.5_平型覗きケース（テーブル置き）	構造用合板（特類）+ アルミ合金貼 + 織物クロス貼			作業費（養生、墨出し、足場、後清掃等含む）
	斜台 A	W1380 x D540 x H25/131.7	7.0	台	
	平台 B	W1380 x D540 x H37	4.0	台	
	斜台 C	W690 x D540 x H25/131.7	7.0	台	
	平台 D	W690 x D540 x H55	7.0	台	
1-4-6. No.6					
	No.6_壁面展示ケース	構造用合板（特類）+ アルミ合金貼 + 織物クロス貼			作業費（養生、墨出し、足場、後清掃等含む）
	平台 A-1	W500 x D500 x H80（照明×0(3)灯付、調光1回路）	5.0	台	
	平台 A-2	W1500 x D500 x H80（照明×6灯付、調光1回路）	2.0	台	
	平台 A-3	W1800 x D500 x H80（照明×6灯付、調光 1 回路）	2.0	台	
	ハーフ B-1	W500 x D500 x H170	16.0	台	
	ハーフ C-1	W500 x D500 x H220	16.0	台	
	斜台 D-1	W500 x D500 x H80/168.2	5.0	台	
	斜台 D-2	W1000 x D500 x H80/168.2	5.0	台	
1-4-7. No.7					
	No.7_壁面展示ケース	構造用合板（特類）+ アルミ合金貼 + 織物クロス貼			作業費（養生、墨出し、足場、後清掃等含む）

参考数量総括表

名 称		内 容	数 量	単 位	備 考
	平台 A-1	W1000 x D500 x H80 (照明×6灯付、調光1回路)	2.0	台	
1-4-8. No.8					
	No.8_壁面展示ケース	構造用合板 (特類) + アルミ合金貼 + 織物クロス貼			作業費 (養生、墨出し、足場、後清掃等含む)
	平台 A-1	W500 x D500 x H80 (照明×0(3)灯付、調光1回路)	14.0	台	
	平台 A-2	W1000 x D500 x H80 (照明×6灯付、調光1回路)	6.0	台	
	平台 A-3	W1400 x D700 x H80 (照明×6灯付、調光1回路)	4.0	台	
	平台 A-4	W1600 x D800 x H80 (照明×6灯付、調光1回路)	2.0	台	
	平台 A-5	W1800 x D900 x H80 (照明×6灯付、調光1回路)	2.0	台	
	Λ-λ B	W500 x D500 x H170	14.0	台	
	Λ-λ C	W500 x D500 x H220	14.0	台	
	斜台 D-1	W500 x D500 x H80/168.2	14.0	台	
	斜台 D-2	W1000 x D500 x H80/168.2	6.0	台	
	斜台 D-3	W1400 x D700 x H80/203.4	1.0	台	
	斜台 D-4	W1600 x D800 x H80/221.1	1.0	台	
	斜台 D-5	W1800 x D900 x H80/238.7	1.0	台	
1-4-9. No.9					
	No. 9_H型シンボルケース	構造用合板 (特類) + アルミ合金貼 + 織物クロス貼			作業費 (養生、墨出し、足場、後清掃等含む)
	平台 A-1	W700 x D700 x H80 (照明×0(8)灯付、調光1回路)	3.0	台	
	平台 A-2	W800 x D800 x H80 (照明×0(8)灯付、調光1回路)	3.0	台	
	平台 A-3	W900 x D900 x H80 (照明×0(8)灯付、調光1回路)	3.0	台	
	平台 A-4	W1400 x D700 x H80 (照明×6(14)灯付、調光1回路)	2.0	台	
	平台 A-5	W1600 x D800 x H80 (照明×6(14)灯付、調光1回路)	2.0	台	
	平台 A-6	W1800 x D900 x H80 (照明×6(14)灯付、調光1回路)	2.0	台	
	Λ-λ B-1	W700 x D700 x H170	3.0	台	
	Λ-λ B-2	W800 x D800 x H170	3.0	台	
	Λ-λ B-3	W900 x D900 x H170	3.0	台	
	Λ-λ C-1	W700 x D700 x H220	3.0	台	
	Λ-λ C-2	W800 x D800 x H220	3.0	台	
	Λ-λ C-3	W900 x D900 x H220	3.0	台	
	斜台 D-1	W700 x D700 x H80/203.4	3.0	台	
	斜台 D-2	W800 x D800 x H80/221.1	3.0	台	
	斜台 D-3	W900 x D900 x H80/238.7	3.0	台	
	斜台 D-4	W1400 x D700 x H80/203.4	1.0	台	
	斜台 D-5	W1600 x D800 x H80/221.1	1.0	台	
	斜台 D-6	W1800 x D900 x H80/238.7	1.0	台	
1-4-10. No.11					
	No.11_出土遺物専用ケース	構造用合板 (特類) + アルミ合金貼 + 織物クロス貼			作業費 (養生、墨出し、足場、後清掃等含む)
	斜台 A-1	W1400 x D500 x H25/124.6	1.0	台	
	斜台 A-2	W700 x D500 x H25/124.6	1.0	台	

参考数量総括表

名 称		内 容	数 量	単 位	備 考
	平台 B-1	W1400 x D500 x H37	1.0	台	
	平台 B-2	W700 x D500 x H37	1.0	台	
	平台 B-3	W1400 x D500 x H70	1.0	台	
1-5. 展示ケース組立・設置_共通					
1-5-1. 展示台_共通					
	展示台設置時の補修作業費				
	織物クロス貼り直し作業		1.0	回	クロス貼りは展示台製作に含む
	梱包材処理費		1.0	回	
	養生材・現場排出材処理費		1.0	回	
1-5-2. 気密状況確認測定					
	壁面ケース	No.6、No.7、No.8、No.9	4.0	カ所	
	壁面ケース	No.10、No.11	2.0	カ所	
	独立ケース	No.1、No.2、No.3、No.4、No.5	5.0	カ所	
	窒素ガス		18.0	本	
	計測器使用料		4.0	台	
	報告書作成費		11.0	点	
1-5-3. 循環ファン効果確認測定					
	計測	微風速センサー＋温湿度センサー（27ポイント）：3列×3行＋フレーム（w1200×H1800）に取付×3セット 風速＋温湿度信号変換機（9点）：3台 データ信号蓄積解析機（変換機3台入力）：1台 解析プログラム製作（開発、設計、プログラム、運転、試運転、デバック） 計測作業（24H／検体）：4カ所 計測データ解析（エクセルデータ化＋グラフ化）	1.0	式	モックアップ作成なし
	報告書作成		1.0	式	
1-6. 免振台					
	免振台①	HBR-440同等品	9.0	台	運送費込み
	免振台②	HBR-500同等品	7.0	台	運送費込み
	免振台③	HBR-600同等品	14.0	台	運送費込み
	上記クロス貼り	川島織物セルコン KC4103同等品	1.0	巻	材工共
1-7. 展示照明					
1-7-1. 照明器具					
	コンパクトカッターライト	CS28M01-DR-HC30K-B＜TOKISTAR＞同等品	85.0	台	※受注生産品
	ライン照明_LEDモジュール	MC-LED2-1437SH5027HR-MG＜DNL＞同等品	7.0	台	※受注生産品
	〃_LEDモジュール	MC-LED2-462SH5027HR-MG＜DNL＞同等品	4.0	台	※受注生産品
	〃_直流電源装置	ELD2-24240FD＜DNL＞同等品	3.0	台	
	〃_接続コード	HKTL3000片切り＜DNL＞同等品	11.0	台	
	〃_PWM調光・調色ドライバ	PDD240DT＜DNL＞同等品	3.0	台	
	〃_調光器	PDC1000S＜DNL＞同等品	3.0	台	
	〃_調光器	PDC1000S＜DNL＞同等品	3.0	台	
	カッターライト広角_本体	YT34VB＜YAMAGIWA＞同等品	13.0	台	※受注生産品
	〃_ワイドカッターユニット	YZ342B＜YAMAGIWA＞同等品	13.0	台	※受注生産品

参考数量総括表

名 称		内 容	数 量	単 位	備 考
	配ダク3.345m	ショッブライン2m+1.345m+フィードイン・エンド・ジョイント 同等品	2.0	箇所	
	配ダク6.0m	ショッブライン3m+3m+フィードイン・エンド・ジョイント 同等品	1.0	箇所	
1-7-2. 運送費					
	運搬費		3.0	回	
1-7-3. 照明器具設置取付作業					
	配ダク取付+ライン照明取付+器具取付作業		1.0	式	
1-7-4. 調光設定・シューティング作業					
	調光設定・シューティング作業		1.0	式	
2. 展示物組立・設置					
2-1. 情報伝達計画（グラフィック）					作業費（養生、墨出し、足場、後清掃等含む）
2-1-1. 首里・那覇のはじまり					
	A-1-1-GP-01、A-1-1-GP-02	W1280*H200、アクリル板5mm+漆喰ペーパー	1.0	点	
	A-1-2-GP-01	W1100*H2571、石膏ボード9.5mm+漆喰ペーパー	1.0	点	
	A-1-2-GP-02	W450*H2571、石膏ボード9.5mm+漆喰ペーパー	1.0	点	
	A-1-2-GP-03	W1720*H1160、ケースSt+漆喰ペーパー	1.0	点	
	A-1-2-GP-04	W1400*H200、アクリル板5mm+漆喰ペーパー	1.0	点	
2-1-2. 成熟する都市					
	A-2-1-GP-01	W1100*H1670、アルミ複合版+小口塩ビシート貼り+漆喰ペーパー	1.0	点	
2-1-3. 都市の人々とくらし					
	A-3-1-GP-01	W1100*H1670、アルミ複合版+小口塩ビシート貼り+漆喰ペーパー	1.0	点	
	A-3-1-GP-02	W450*H1670、アルミ複合版+小口塩ビシート貼り+漆喰ペーパー	1.0	点	
	A-3-2-GP-01	W450*H1670、アルミ複合版+小口塩ビシート貼り+漆喰ペーパー	1.0	点	
	A-3-2-GP-02	W450*H1670、アルミ複合版+小口塩ビシート貼り+漆喰ペーパー	1.0	点	
	A-3-2-GP-03	W450*H1670、アルミ複合版+小口塩ビシート貼り+漆喰ペーパー	1.0	点	
	A-3-2-GP-04	W450*H1670、アルミ複合版+小口塩ビシート貼り+漆喰ペーパー	1.0	点	
	A-3-2-GP-05	W450*H1670、アルミ複合版+小口塩ビシート貼り+漆喰ペーパー	1.0	点	
	A-3-2-GP-06	W450*H1670、アルミ複合版+小口塩ビシート貼り+漆喰ペーパー	1.0	点	
	A-3-3-GP-01	W450*H1670、アルミ複合版+小口塩ビシート貼り+漆喰ペーパー	1.0	点	
	A-3-3-GP-02	W450*H1670、アルミ複合版+小口塩ビシート貼り+漆喰ペーパー	1.0	点	
	A-3-3-GP-03	W450*H1670、アルミ複合版+小口塩ビシート貼り+漆喰ペーパー	1.0	点	
2-1-4. 琉球国王尚家と国家運営					
	A-4-1-GP-01	W1100*H2571、石膏ボード12.5mm+漆喰ペーパー	1.0	点	
	A-4-1-GP-02	W450*H2571、石膏ボード12.5mm+漆喰ペーパー	1.0	点	
	A-4-2-GP-01	W450*H2564、石膏ボード12.5mm+漆喰ペーパー	1.0	点	
	A-4-2-GP-02	W450*H1350、アルミ複合版+小口塩ビシート貼り+漆喰ペーパー	1.0	点	
	A-4-2-GP-03	W450*H1350、アルミ複合版+小口塩ビシート貼り+漆喰ペーパー	1.0	点	
	A-4-2-GP-04	W450*H1350、アルミ複合版+小口塩ビシート貼り+漆喰ペーパー	1.0	点	
	A-4-2-GP-05	W450*H1350、アルミ複合版+小口塩ビシート貼り+漆喰ペーパー	1.0	点	
	A-4-2-GP-06	W450*H1350、アルミ複合版+小口塩ビシート貼り+漆喰ペーパー	1.0	点	

参考数量総括表

名 称		内 容	数 量	単 位	備 考
	A-4-2-GP-07	W450*H1350、アルミ複合版+小口塩ビシート貼り+漆喰ペーパー	1.0	点	
	A-4-2-GP-08	W450*H1350、アルミ複合版+小口塩ビシート貼り+漆喰ペーパー	1.0	点	
	A-4-2-GP-09	W450*H1350、アルミ複合版+小口塩ビシート貼り+漆喰ペーパー	1.0	点	
	A-4-3-GP-01	W450*H1600、アルミ複合版+小口塩ビシート貼り+漆喰ペーパー	2.0	点	
	A-4-3-GP-02	W450*H1600、アルミ複合版+小口塩ビシート貼り+漆喰ペーパー	2.0	点	
	A-4-3-GP-03	W450*H1600、アルミ複合版+小口塩ビシート貼り+漆喰ペーパー	2.0	点	
	A-4-3-GP-04	W450*H1600、アルミ複合版+小口塩ビシート貼り+漆喰ペーパー	2.0	点	
	A4-3-GP-05	W450*H1600、アルミ複合版+小口塩ビシート貼り+漆喰ペーパー	2.0	点	
	A-4-4-GP-01	W450*H1670、アルミ複合版+小口塩ビシート貼り+漆喰ペーパー	1.0	点	
	A-4-4-GP-02	W450*H1670、アルミ複合版+小口塩ビシート貼り+漆喰ペーパー	1.0	点	
	A-4-4-GP-03	W450*H1670、アルミ複合版+小口塩ビシート貼り+漆喰ペーパー	1.0	点	
	A-4-4-GP-04	W450*H1670、アルミ複合版+小口塩ビシート貼り+漆喰ペーパー	1.0	点	
	A-4-4-GP-05	W450*H1670、アルミ複合版+小口塩ビシート貼り+漆喰ペーパー	1.0	点	
	A-4-4-GP-06	W450*H1670、アルミ複合版+小口塩ビシート貼り+漆喰ペーパー	1.0	点	
2-1-5. 近代の沖縄					
	A-5-1-GP-01	W1100*H1520、アルミ複合版+小口塩ビシート貼り+漆喰ペーパー	1.0	点	
	A-5-2-GP-01	W450*H1520、アルミ複合版+小口塩ビシート貼り+漆喰ペーパー	1.0	点	
	A-5-3-GP-01	W450*H1520、アルミ複合版+小口塩ビシート貼り+漆喰ペーパー	1.0	点	
	A-5-3-GP-02	台形(下辺2700・上辺2280・H210)×2、台形(下辺1350・上辺930・H210)×2、 造作天板アクリル5mm+漆喰ペーパー	1.0	式	
	A-5-4-GP-01	W450*H1520、アルミ複合版+小口塩ビシート貼り+漆喰ペーパー	1.0	点	
	A-5-4-GP-02	W450*H1520、アルミ複合版+小口塩ビシート貼り+漆喰ペーパー	1.0	点	
	A-5-4-GP-03	W450*H1520、アルミ複合版+小口塩ビシート貼り+漆喰ペーパー	1.0	点	
	A-5-4-GP-04	W450*H1520、アルミ複合版+小口塩ビシート貼り+漆喰ペーパー	1.0	点	
	A-5-4-GP-05	台形(下辺2700・上辺2280・H210)×2、台形(下辺1350・上辺930・H210)×2、 造作天板アクリル5mm+漆喰ペーパー	1.0	式	
2-1-6. 共通					
	B-1-1-GP-01	A5サイズ データ作成のみ			データは別業務にて作成
	B-1-2-GP-01-①	W750*H2571、石膏ボード+漆喰ペーパー	1.0	点	
	B-1-2-GP-01-②	W750*H2571、石膏ボード+漆喰ペーパー	1.0	点	
	B-1-2-GP-01-③	W750*H2571、石膏ボード+漆喰ペーパー	1.0	点	
	B-1-2-GP-02-①	W100*H2571、石膏ボード+漆喰ペーパー	2.0	点	
	B-1-2-GP-02-②	W450*H2571、石膏ボード+漆喰ペーパー	2.0	点	
	B-1-2-GP-02-③	W750*H2571、石膏ボード+漆喰ペーパー	2.0	点	
	B-1-2-GP-03	W350×H135、ハレバネ（黒）5mm+デジタル印刷用和紙	200.0	点	
	B-1-2-GP-04	W190×H135、ハレバネ（黒）5mm+デジタル印刷用和紙	2,000.0	点	
	B-1-2-GP-05	W190×H80 データ（フォーマット）作成のみ			データは別業務にて作成
2-2. 情報伝達計画（I C T）					
2-2-1. A-2-1-CO-1_屏風読み解きモニター_設置調整					コンテンツは別業務にて制作
	通信費・副資材費	通信費、保存用HDD他	1.0	点	
	現地インストール調整作業費		1.0	式	

参考数量総括表

名 称		内 容	数 量	単 位	備 考
2-2-2. B-1-1-CO-1_展示解説ガイド_設置調整					コンテンツは別業務にて制作
	通信費・副資材費	通信費、保存用HDD他	1.0	点	
	現地インストール調整作業費		1.0	式	
2-3. 情報伝達計画（I C T）_映像音響装置					
2-3-1. A-2-1-CO- 1_屏風読み解きモニター機器					
	55型タッチモニター	ET5553L、タッチパネルシステムズ 同等品	1.0	台	設置機器にて試写を実施すること
	引出式金具	PFW6880、Vogel's 同等品	1.0	台	
	デスクトップPC	MR8400 BTO、EPSON 同等品	1.0	台	
	PC初期設定費		1.0	台	
	UPS	BY50FW、OMRON 同等品	1.0	台	
	上記取付作業		1.0	式	
2-3-2. B-1-1-CO-1_展示解説ガイド機器					
	10.5インチタブレットPC	XGT-00017、Microsoft 同等品	42.0	台	設置機器にて試写を実施すること
	PC初期設定費		42.0	台	
	タブレット保護ケース	MDS-TSCSFG2BLTBK、MDS 同等品	42.0	台	
	オープンイヤー型イヤホン	MWE007BA、nWm 同等品	84.0	台	
	充電保管庫	TC-200-W、OS 同等品	1.0	台	
	上記取付作業		1.0	式	
2-3-3. 無線WiFi用通信インフラ設備構築・運用費					
	アクセスポイントの設置・設定、通信工事費		1.0	組	
	上記取付作業		1.0	式	
	インターネットサービス初期構築費		1.0	点	
	運用前インターネット整備・使用料		4.0	ヵ月	インフラ設置・準備の期間
2-3-4. 運送費					
	運搬費		2.0	回	
2-4. 造形・演示計画					
2-4-1. レプリカ作成（琉球交易港図屏風）					
	A-2-1-MO-01				
	レプリカ作成・琉球交易港図屏風	六曲半双 縦1,200× 横2,920mm（浦添市美術館蔵） 写真撮影（現地作業）、印刷用データ編集、紙選定し彩色、確認、 現地行き1回、検査1回、梱装箱制作	1.0	台	作業費（養生、墨出し、後清掃等含む）
	監修費	県内大学教授等、専門家3名程度による会議（制作条件の検討、 中間確認、完了前確認等）の実施	1.0	式	
2-4-2. レプリカ作成（首里那覇全景図屏風）					
	A-2-1-MO-02				
	レプリカ作成・首里那覇全景図屏風	六曲半双 縦1,760 mm × 横3,824 mm（沖縄県芸大蔵※ガラス乾板） 写真データ支給、ガラス乾板の調査、モノクロ想定紙のベース色および絵の 色味（黒系単色）確認、現地行き1回、検査1回、梱装箱制作	1.0	台	作業費（養生、墨出し、後清掃等含む）
	監修費	県内大学教授等、専門家3名程度による会議（制作条件の検討、 中間確認、完了前確認等）の実施	1.0	式	
2-4-3. 戦前の首里ジオラマ模型					
	A-5-3-MO-01				
	首里のジオラマ模型	W2,000×D800mm木軸組立 側面塗装仕上	1.0	台	作業費（養生、墨出し、後清掃等含む）

参考数量総括表

名 称		内 容	数 量	単 位	備 考
		新規制作・戦前のジオラマ模型			
		縮尺：1/100 模型サイズ：2,440×1,220mm			
		建物（60～80棟）、中城御殿（一部）、竜潭池、車両ほか、窓は曇りガラス（内部なし）			
		人形（50～60体程度）、ポーズやシーンの設定既製品加工および造形製作			
	監修費	県内大学教授等、専門家3名程度による会議（制作条件の検討、中間確認、完了前確認等）の実施	1.0	式	
2-4-4. 演示具制作_板碑（大）					
	A-1-2-MO-01				
	第3号遺構：石碑 演示具	W750×D250×H1900、ST加工焼付塗装	1.0	台	作業費（養生、墨出し、足場、後清掃等含む）
		事前打ち合わせ、資料調査・確認、仕様確認、現地設置作業など ※搬入は別途			
2-4-5. 演示具制作_板碑（小）					
	A-1-2-MO-01				
	広徳寺浦添親方塚碑 演示具	W250×D200×H1030、ST加工焼付塗装	1.0	台	作業費（養生、墨出し、足場、後清掃等含む）
		事前打ち合わせ、資料調査・確認、仕様確認、現地設置作業など ※搬入は別途			
2-4-6. 演示台・演示具					
	A.文書用（板）				作業費（養生、墨出し、足場、後清掃等含む）
	文書用（板）①	□-350×400×t12：エースライト同等品＋織物クロス貼	25.0	点	
	文書用（板）②	□1300×t12：エースライト同等品＋織物クロス貼	2.0	点	
	文書用（板）③	□900×t12：エースライト同等品＋織物クロス貼	10.0	点	
	文書用（板）④	□800×t12：エースライト同等品＋織物クロス貼	10.0	点	
	文書用（板）⑤	□700×t12：エースライト同等品＋織物クロス貼	10.0	点	
	文書用（板）⑥	□600×t12：エースライト同等品＋織物クロス貼	10.0	点	
	文書用（板）⑦	□500×t12：エースライト同等品＋織物クロス貼	10.0	点	
	文書用（板）⑧	□400×t12：エースライト同等品＋織物クロス貼	10.0	点	
	文書用（板）⑨	□350×t12：エースライト同等品＋織物クロス貼	10.0	点	
	文書用（板）⑩	□300×t12：エースライト同等品＋織物クロス貼	10.0	点	
	文書用（板）⑪	□200×t12：エースライト同等品＋織物クロス貼	10.0	点	
	文書用（板）A	□400×H50：エースライト同等品＋織物クロス貼	10.0	点	
	文書用（板）B	□400×H100：エースライト同等品＋織物クロス貼	10.0	点	
	文書用（板）C	□350×H50：エースライト同等品＋織物クロス貼	10.0	点	
	文書用（板）D	□350×H100：エースライト同等品＋織物クロス貼	10.0	点	
	文書用（板）E	□300×H50：エースライト同等品＋織物クロス貼	10.0	点	
	文書用（板）F	□300×H100：エースライト同等品＋織物クロス貼	10.0	点	
	文書用（板）G	□200×H50：エースライト同等品＋織物クロス貼	10.0	点	
	文書用（板）H	□200×H100：エースライト同等品＋織物クロス貼	10.0	点	
	B.御絵図帳				
	傾斜台	w410×D240+240×H40～175～40： エースライト同等品加工＋織物クロス貼	4.0	台	
2-4-7. 衣桁					
	C.王衣装				
	衣桁（木工作）	W800×D400×H1200：ベース：ヒノキ t 20mm □40＋φ45組合せ	1.0	台	作業費（養生、墨出し、足場、後清掃等含む）
	D.その他衣装用衣桁				

参考数量総括表

名 称		内 容	数 量	単 位	備 考
	衣桁（金属製）	W900~1500×D180×H900~1600 柱ベースφ180×2 + 柱φ21.7+φ19組合せ	10.0	台	
	上記組立		1.0	式	保管用梱包箱含む
2-4-8. キャプション					
	E.キャプション立て				
	透明アクリルt5mm加工	W350×D140×H72	70.0	台	
	F.キャプションスタンド				
	スタンド：金物ベース	ベースφ100 + 丸鋼φ9 + Oパイプφ12組合せ×H220~420	20.0	台	
	ベース部	W190×H85（45°）	20.0	台	
	キャプション上アクリル板	W190×D80 t5mmアクリル板	20.0	枚	
	G.パネルスタンド				
	スタンド：金物ベース	ベースφ150 + 丸鋼φ12 + 丸パイプφ16組合せ×H220~420	10.0	台	
	キャプション台	W210×H302（45°）	10.0	台	
	キャプション上アクリル板	W210×D297 t5mmアクリル板	10.0	台	
	サインスタンド				
	サインスタンドA5	TS06-A5FB<タキヤ> 同等品	3.0	台	
	フック				
	天吊りフック	Aフリーフック<タキヤ> 同等品	100.0	ケ	
	壁付けフック	Dフリーフック<タキヤ> 同等品	70.0	ケ	
	ワイヤーセット	セーフティNハンガーセットAφ2.5-2.0m<タキヤ> 同等品	170.0	ケ	
	パネル吊り金物				
	中間金具	SF-302<荒川技研> 同等品	170.0	ケ	
	〃	SF-30B<荒川技研> 同等品	170.0	ケ	
2-4-9. 造形・演示計画_運送費					
	屏風	沖縄県外→那覇市	1.0	回	
	模型	沖縄県外→那覇市	1.0	回	
	板碑（2点）	沖縄県外→那覇市	1.0	回	
	演示具台・衣桁・キャプション	沖縄県外→那覇市	1.0	回	
	フック他	沖縄県外→那覇市	1.0	回	
2-5. 共通					
2-5-1. 環境測定（文化庁指針）_展示室及び収蔵庫内					VOC（揮発性有機化合物）測定については別途沖縄県側工事にて実施
	収蔵庫作業前	※収蔵庫内 1 箇所			
	酸アルカリ空気環境検査	サンプリング費用（技術者・作業員）、機材運搬、出張費	1.0	回	
	精密法：拡散捕集HPLC法	ホルムアルデヒド・アセトアルデヒド	2.0	検体	
	精密法：検知管直読式	アンモニア	1.0	検体	
	精密法：拡散捕集HPLC法	酢酸	1.0	検体	
	精密法：拡散捕集HPLC法	ギ酸	1.0	検体	
	報告書作成費	測定ごとに作成	1.0	回	
	収蔵庫完了後	※収蔵庫内 1 箇所			
	酸アルカリ空気環境検査	サンプリング費用（技術者・作業員）、機材運搬、出張費	1.0	回	

参考数量総括表

名 称		内 容	数 量	単 位	備 考
	精密法：拡散捕集HPLC法	ホルムアルデヒド・アセトアルデヒド	2.0	検体	
	精密法：検知管直読式	アンモニア	1.0	検体	
	精密法：拡散捕集HPLC法	酢酸	1.0	検体	
	精密法：拡散捕集HPLC法	ギ酸	1.0	検体	
	報告書作成費	測定ごとに作成	1.0	回	
	壁面ケース部材搬入前	※展示室内 2 箇所			
	酸アルカリ空気環境検査	サンプリング費用（技術者・作業員）、機材運搬、出張費	1.0	回	
	精密法：拡散捕集HPLC法	ホルムアルデヒド・アセトアルデヒド	4.0	検体	
	精密法：検知管直読式	アンモニア	2.0	検体	
	精密法：拡散捕集HPLC法	酢酸	2.0	検体	
	精密法：拡散捕集HPLC法	ギ酸	2.0	検体	
	報告書作成費	測定ごとに作成	1.0	回	
	壁面ケース設置完了後	※展示室内 2 箇所			
	酸アルカリ空気環境検査	サンプリング費用（技術者・作業員）、機材運搬、出張費	1.0	回	
	精密法：拡散捕集HPLC法	ホルムアルデヒド・アセトアルデヒド	4.0	検体	
	精密法：検知管直読式	アンモニア	2.0	検体	
	精密法：拡散捕集HPLC法	酢酸	2.0	検体	
	精密法：拡散捕集HPLC法	ギ酸	2.0	検体	
	報告書作成費	測定ごとに作成	1.0	回	
	展示室整備完了時	※展示室内 2 箇所			
	酸アルカリ空気環境検査	サンプリング費用（技術者・作業員）、機材運搬、出張費	1.0	回	
	精密法：拡散捕集HPLC法	ホルムアルデヒド・アセトアルデヒド	4.0	検体	
	精密法：検知管直読式	アンモニア	2.0	検体	
	精密法：拡散捕集HPLC法	酢酸	2.0	検体	
	精密法：拡散捕集HPLC法	ギ酸	2.0	検体	
	報告書作成費	測定ごとに作成	1.0	回	
2-5-2. 環境測定（文化庁指針）_壁面ケース・独立ケース内					
	壁面ケース・独立ケース完了時	※ 1 箇所（ケースNO.1～NO.11）各 1 箇所			
	酸アルカリ空気環境検査	サンプリング費用（技術者・作業員）、機材運搬、出張費	1.0	回	
	精密法：拡散捕集HPLC法	ホルムアルデヒド・アセトアルデヒド	22.0	検体	
	精密法：検知管直読式	アンモニア	11.0	検体	
	精密法：拡散捕集HPLC法	酢酸	11.0	検体	
	精密法：拡散捕集HPLC法	ギ酸	11.0	検体	
	報告書作成費	測定ごとに作成	1.0	回	
	展示室整備完了時ケース内測定	※ 1 箇所（ケースNO.1～NO.11）各 1 箇所			
	酸アルカリ空気環境検査	サンプリング費用（技術者・作業員）、機材運搬、出張費	1.0	回	
	精密法：拡散捕集HPLC法	ホルムアルデヒド・アセトアルデヒド	22.0	検体	
	精密法：検知管直読式	アンモニア	11.0	検体	
	精密法：拡散捕集HPLC法	酢酸	11.0	検体	

参考数量総括表

名 称		内 容	数 量	単 位	備 考
	精密法：拡散捕集HPLC法	ギ酸	11.0	検体	
	報告書作成費	測定ごとに作成	1.0	回	