那覇市民体育館メインアリーナ2階観客席トイレ洋式化修繕　特記仕様書

1　内容

和式トイレを洋式化する修繕

2　台数

設　置　場　所		(既存) 和式便器数	(更新後) 洋式便器数
観客席北側	男性用トイレ	3	3
	女性用トイレ	6	6
観客席南側	男性用トイレ	3	3
	女性用トイレ	6	6
	合計	18	18

3　現場作業期間

令和９年２月11日から令和９年３月31日までとする。

4　仕様・規格等

ア　基準物品：洋風大便器(コンパクト型)、規格（JIS）C1200Sに適合する製品とし、タンク上部の手洗いはないものとする。

参考品番：(TOTO)CS597BS、SH596BAYR、TC291

(LIXIL)BC-P20SU-KJ、DT-PA250CH、CF-49AT

参考品番以外の同等品や後発品を使用する場合は事前に発注者の承諾を得るものとする。

イ　修繕に係る資材については、全て新品とする。（中古品は使用不可）

ウ　トイレブースの扉は内開きから外開きに勝手を変更すること。

エ　既存の紙巻器を適切な場所に移設すること。

オ　修繕にあわせて、必要な部分の給排水管を取り換えること。

カ　修繕に伴うタイル及び床の斫り箇所の復旧費も本修繕費に含むものとする。

また、トイレの床面は既存のタイルと同等の材質を用いて、既存床面に近づけること。

キ　修繕に伴う撤去作業及び撤去物の処分は、関係法令及び産業廃棄物処理基準を遵守し、適切に行うこと。修繕に伴う撤去費及び処分費は本修繕費に含むものとする。

ク　施工中は作業員の安全確保並びに第三者に対する危険防止措置を徹底すること。

ケ　その他、本特記仕様書に記載がない事項については、発注者と協議し決定するものとする。