参考数量仕訳書（スプリンクラー配管改修工事部分）

工　事　名　称　安謝複合施設スプリンクラー配管改修工事
構　造
面　積

内　訳　書

No	工 事 別	金　額	%	備　考
1	スプリンクラー設備工事（改修）			
2	スプリンクラー設備工事（撤去）			
3	収集・運搬費			※産業廃棄物収集・運搬に係る費用
4	処分費			※産業廃棄物処分に係る費用
	計			
	≒			

参考数量書（スプリンクラー配管改修工事部分）

No	名　　称	規　　格	数 量	単 位	単 価	金 額	備　考
1	スプリンクラー設備工事（改修）						
	配管用炭素鋼鋼管 SGP	ねじ～溶接～ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ型継手 屋外露出　150A	122	m			
	配管用炭素鋼鋼管 SGP	屋外露出　50A	15	m			
	ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手(SUS)	150Ax750L	3	個			
	塗装工事	150A	122	m			
	塗装工事	50A	15	m			
	粉末消火器	ABC10型	2	個			
	消火器収納箱	鋼板製	2	個			
2	スプリンクラー設備工事（撤去）						
	配管用炭素鋼鋼管 SGP	屋外露出　150A	121	m			
	配管用炭素鋼鋼管 SGP	屋外露出　50A	15	m			
	ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手(SUS)	150A	3	m			

参考数量書（スプリンクラー配管改修工事部分）

No	名　　称	規　　格	数 量	単 位	単 価	金 額	備　考
3	**収集・運搬費**						
	雑材収取用オープンドラム缶		1	缶			
	撤去配管回収袋（トン袋大）		4	袋			
	金属くず搬出費		1	式			
	廃材陸上運搬費	現地～運搬先（港）	1	車			
	廃材陸上運搬費	沖縄～本土間コンテナ輸送	1	基			
	廃材陸上運搬費	本土（港）～処分場	1	車			
4	**処分費**						
	金属くず(PFOS付着材)処分費		3	t			
	雑材処分費		1	式			