

数量総括表

名 称	規 格	数 量	単 位	摘 要
漫湖公園ジョギングコース修繕工事				
【舗装工】				
床掘り		160.4	m ³	
残土処理	BH0.28	160.4	m ³	
下層路盤	RC-40 t=50mm	1604.0	m ²	
土舗装	(赤土6:砂4) t=100mm	1604.0	m ²	
土壌安定剤散布	m ² /1.2kg ソイルバインダー	1604.0	m ²	
【付帯工】				
側溝掘削工	w=30cm h=30cm	550.0	m	
側溝補修		1	式	
機械除草		1604.0	m ²	