

那覇市立森の家みんな空調機購入 仕様書

- 1 件 名 那覇市立森の家みんな空調機の購入
- 2 納入場所 那覇市首里儀保町 4-79-8 那覇市立森の家みんな
- 3 目 的 施設の熱中症対策を行うため、空調機を新設する。
- 3 業務内容 1 階食堂兼研修室に 2 台と併設する厨房に 1 台空調機を設置すること。
各空調機の設置に伴い、必要とされる配管や電源等の工事を行うこと。
各空調機にはコインタイマーの設置を行うこと。

4 機器仕様

(1) 基準機種

	規格等	数量
食 堂 兼 研 修 室	三菱 空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン (5馬力) 天吊型 機種 PCZ-ERMP140K2 三相 200V 冷房能力 12.5KW(3.8kw~14.0kw) 暖房能力 14.0 KW(3.7kw~18.2kw) 外形寸法：室内機 (230*1600*680) mm 室外機 (1018*950*330) mm 室外機：塩害処理、やもり対策	2 台
	本田通信工業 コインタイマー 品番：CTN-60B2	2 台
厨 房	三菱 空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン (4馬力) 天吊型 機種 PCZ-ERMP112K2 三相 200V 冷房能力 10.0KW(4.3kw~11.2kw) 暖房能力 11.2KW(4.8kw~14.0kw) 外形寸法：室内機 (230*1600*680) mm 室外機 (1018*950*330) mm 室外機：塩害処理、やもり対策	1 台
	本田通信工業 コインタイマー 品番：CTN-60B2	1 台

同等品で入札参加する場合は、「同等品確認明細書」及びカタログ等の書類を下記期日までに担当課に提出し、了解を得て入札に参加すること。

同等品確認明細書 提出〆切日：令和 5 年 1 月 16 日 (月曜日) 正午まで

(2) 室内機の設置場所

別添 空調設備機器 設置箇所図面 参照

(3) 室外機の設置場所

- ・配線、配管等の観点及び安価に設置できる最適な場所に設置すること。
- ・ヤモリガード、塩害処理の対応を行うこと。

(4) 設置工事

- ・機器等に結露が発生しないように十分な対策を講じること。
- ・ドレン水等の排水が確実にできること。
- ・鉄筋コンクリート構造物に穴を開ける際は、施設の耐震性や機能を損なわないか等を調査、確認し施工すること。
- ・大研修室の空調機 2 台は窓枠にアルミ板等を取付けて設置すること。
- ・空調機の稼働はコインタイマー方式で行えるようにすること。

(5) 電源工事

- ・新たに設置する空調機の稼働において、現行の電力容量では足りない場合は、配線の取替え等を含めた適切な電源工事を行うこと。
現行の幹線サイズ：3相3線 200V、CVT14、容量 8.85KW
- ・電力会社の規程を遵守して施工すること。

5 保 証 メーカー保証は1年以上とすること。
 納品後1年間は隠れた瑕疵について無償で保証する責任を負うこと。

6 納入期限 令和5年3月28日（火曜日）

7 その他

- ・本機器購入に係る設置や工事、運搬費、処分費等の一切の費用を含むこと。
- ・仕様書に記載のない事項及び疑義が生じた場合は、担当課と協議の上施工すること。
- ・搬入、設置、工事、調査等の作業は、火曜日以外の午前9時から午後6時までとする。
- ・搬入、設置、工事、調査等の作業時に、損傷の恐れがある場所については、事前に養生し完了後に撤去すること。また、施設に損傷を与えた場合には、請負者の責任において修復すること。
- ・施工前、施工中及び施工後の工事等の写真を撮ること。
- ・設置完了後は動作確認テストを行い、動作可能な状態で引き渡すこと。
- ・本機器購入に係る設置及び工事において法令等を遵守すること。
- ・メーカーの定める施工方法等から逸脱した作業は行わないこと。
- ・設置する機器は、グリーン購入法適合であること。
- ・施設利用者には十分配慮し、事故が起こらないように安全対策を施すこと。

8 支 払 方 法 業 務 完 了 払

9 問 合 せ 先 那 覇 市 教 育 委 員 会 生 涯 学 習 部 生 涯 学 習 課 青 少 年 育 成 室
担 当 : 新 川
電 話 : 098-917-3509
F A X : 098-917-3521
E-mail : E-BOY-IKUSEI001@city.naha.lg.jp