数量総括表

工 種	種別	数量	単位	単価	金 額	摘 要
令和7年度 大嶺村跡試掘調査支援業務						
1 調査作業	アスファルト切断工	48.0	m ²			表層：密粒アスコン t=0.05m ※アスファルト処分は諸経費へ
	機械掘削	60.0	m ³			4m×4m×深さ2m 3か所 オペレーターのみ
	埋戻	48.0	m ³			
	路盤工	48.0	m ²			上層路盤：粒調碎石 t=0.1m 下層路盤：切込碎石 t=0.1m
	舗装工	48.0	m ²			表層：密粒アスコン t=0.05m
	安全対策	1.0	式			飛散防止対策（防塵ネット） 現場常駐の安全管理者
消費税		10.0	%			

◀ 那 覇 市 役 所 ▶